

令和8年度(債務)農施1号(防災ため池整備)洪沢溜池改修工事

実施設計書

工事場所：山元町 下郷 地内

工 期 契約の翌日から 令和10年3月17日 まで

工 事 概 要

施工延長L=75.5m

堤体工

掘削工V=6,058^m³ 床掘V=165^m³ 埋戻しV=21^m³ 購入土V=290^m³
盛土工V=5,352^m³ 改良土盛土V=3,066^m³ 法面整形A=3,190^m²
張芝工A=620^m² 遮水シート工(撤去)A=819^m² 遮水シート工(再設置)A=762^m²

ブロックマット護岸工

ブロックマット敷設A=580^m²

洪水吐工

コンクリート工(鉄筋)V=163^m³
コンクリート工(無筋)V=5^m³
型枠工A=517^m²
足場工A=260^m²

取水施設工

コンクリート工(鉄筋)V=20^m³
コンクリート工(無筋)V=26^m³
型枠工A=122^m²
足場工A=40^m²
底樋管(φ800)L=32m
グレーチング蓋(各種)N=2基
簡易鋼製スルースゲート(各種)N=2基
止水壁(φ800型)N=1組

安全施設工

作業土工 一式
ネットフェンス(H=1.2m)L=74.4m
小型門扉(H=1.2m)N=1組

構造物撤去工

コンクリート構造物取り壊し・運搬処分(鉄筋)V=17^m³
コンクリート構造物取り壊し・運搬処分(無筋)V=337^m³

迂回路工

不陸整正A=3,581^m² 路肩盛土V=131^m³ 法面工A=394^m²
路盤工A=2,759^m² 表層工A=2,628^m²

仮設工

工事用道路、土木シート敷設、大型土のう等 一式