



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

農村地域防災減災事業（ため池整備）

渋沢地区

令和 8 年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

（当初）

山元町

（ 1/ 87）

[illegible]

SK009047 (3/ 87)

SK009047 (4/ 87)

SK009047 (5/ 87)

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・堤体工	1.000	式		
・ ・ 土工（切土）	1.000	式		
・ ・ 土工（盛土）	1.000	式		
・ ・ 法面工	1.000	式		
・ ・ ベントナイトシート工	1.000	式		
・ ・ ブロックマット護岸工	1.000	式		
・洪水吐工	1.000	式		
・ ・ 土工（全体）	1.000	式		
・ ・ 本体工（洪水吐ブロック①） L=4.600m	1.000	式		
・ ・ 本体工（洪水吐ブロック②） L=5.360m	1.000	式		
・ ・ 本体工（洪水吐ブロック③） L=8.880m	1.000	式		
・ ・ 本体工（洪水吐ブロック④） L=8.676m	1.000	式		
・ ・ 本体工（洪水吐ブロック⑤） L=8.344m	1.000	式		
・ ・ 本体工（洪水吐ブロック⑥） L=3.755m	1.000	式		
・ 合流工 L=3.000m	1.000	式		
・取水施設工	1.000	式		
・ ・ 土工（全体）	1.000	式		
・ ・ 斜樋工	1.000	式		
・ ・ 土砂吐工	1.000	式		
・ ・ 底樋工	1.000	式		
・ ・ 吐口工	1.000	式		
・ ・ 階段工	1.000	式		
・安全施設工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 本体工 ネットフェンスH=1.2m, L=75.4m	1.000	式		
・ ・ 門扉工	1.000	式		
・取水設備施工区間撤去・復旧工	1.000	式		
・ ・ 既設ブロック積撤去工	1.000	式		
・ ・ ブロック積復旧工	1.000	式		
・ ・ 既設舗装撤去工	1.000	式		
・ ・ 舗装復旧工	1.000	式		
・ ・ 既設階段撤去工	1.000	式		
・ ・ 階段復旧工	1.000	式		
・洪水吐施工区間撤去・復旧工	1.000	式		

SK009047 (7/ 87)

SK009047 (8/ 87)

SK009047

SK009047 (10/ 87)

SK009047 (11/ 87)

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・堤体工					
・ ・土工（切土）	1.000	式			
表土掘削	470.000	m ³			歩A・単A B単 1号
床掘	150.000	m ³			歩A・単A B単 2号
掘削片切（工事用道路）	260.000	m ³			歩A・単A B単 3号
掘削オープン（工事用道路）	25.000	m ³			歩A・単A B単 4号
掘削片切（前面）	400.000	m ³			歩A・単A B単 5号
掘削オープン（前面）	150.000	m ³			歩A・単A B単 6号
掘削片切（背面）	160.000	m ³			歩A・単A B単 7号
掘削オープン（背面）	2,200.000	m ³			歩A・単A B単 8号
合 計					
・ ・土工（盛土）	1.000	式			
盛土・ランダムB=0.5m（前面）	160.000	m ³			歩A・単A B単 9号
盛土・ランダムB<1.0m（前面）	42.000	m ³			歩A・単A B単 10号
盛土・ランダム1.0m≤B<2.5m（前面）	260.000	m ³			歩A・単A B単 11号
盛土・ランダム2.5m≤B<4.0m（前面）	82.000	m ³			歩A・単A B単 12号
盛土・ランダム4.0m<B（前面）	110.000	m ³			歩A・単A B単 13号
盛土・ランダムB=0.5m（背面）	19.000	m ³			歩A・単A B単 14号
盛土・ランダムB<1.0m（背面）	19.000	m ³			歩A・単A B単 15号
盛土・ランダム2.5m≤B<4.0m（背面）	110.000	m ³			歩A・単A B単 16号
盛土・ランダム4.0m<B（背面）	2,700.000	m ³			歩A・単A B単 17号
埋戻	7.000	m ³			歩A・単A B単 18号
不足土	290.000	m ³			歩A・単A B単 19号
改良土（攪拌改良）	2,800.000	m ³			歩A・単A B単 20号
攪拌ビット造成・撤去工	1.000	式			歩A・単A B単 21号
合 計					
・ ・法面工	1.000	式			
切土水平面仕上げ	1,650.000	m ²			歩A・単A B単 22号
人力荒仕上げ	350.000	m ²			歩A・単A B単 23号
法面整形（盛土）	1,190.000	m ²			歩A・単A B単 24号
張芝工	620.000	m ²			歩A・単A B単 25号
合 計					
・ ・ベントナイトシート工	1.000	式			
ベントナイトシート撤去	740.000	m ²			歩A・単A B単 26号
ベントナイトシート再設置	710.000	m ²			歩A・単A B単 27号
合 計					
・ ・ブロックマット護岸工	1.000	式			
ブロックマット工	580.000	m ²			歩A・単A B単 28号
アンカーピン	377.000	本			歩A・単A B単 29号
合 計					
・洪水吐工	1.000	式			
・ ・土工（全体）	1.000	式			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表土掘削	160.000	m ³			歩A・単A B単 30号
掘削	1,400.000	m ³			歩A・単A B単 31号
盛土・構造物周辺上	23.000	m ³			歩A・単A B単 32号
盛土・構造物周辺下	27.000	m ³			歩A・単A B単 33号
盛土・構造物周辺	110.000	m ³			歩A・単A B単 34号
盛土・B<1.0m	21.000	m ³			歩A・単A B単 35号
盛土・1.0m≤B<2.5m	200.000	m ³			歩A・単A B単 36号
盛土・2.5m≤B<4.0m	98.000	m ³			歩A・単A B単 37号
盛土・4.0m<B	640.000	m ³			歩A・単A B単 38号
改良土（攪拌改良）	260.000	m ³			歩A・単A B単 39号
ベントナイトシート撤去	79.000	m ²			歩A・単A B単 40号
ベントナイトシート再設置	52.000	m ²			歩A・単A B単 41号
合 計					
・ 本体工（洪水吐ブロック①） L=4.600m	1.000	式			
均しコンクリート	0.600	m ³			歩A・単A B単 42号
鉄筋コンクリート	11.000	m ³			歩A・単A B単 43号
型枠	33.100	m ²			歩A・単A B単 44号
止水板	7.700	m			歩A・単A B単 45号
伸縮目地（目地板）	41.000	m ²			歩A・単A B単 46号
ダウエルバー	41.000	本			歩A・単A B単 47号
足場工	11.000	掛m ²			歩A・単A B単 48号
鉄筋工・D13	0.442	ton			歩A・単A B単 49号
鉄筋工・D16	0.187	ton			歩A・単A B単 50号
合 計					
・ 本体工（洪水吐ブロック②） L=5.360m	1.000	式			
均しコンクリート	0.900	m ³			歩A・単A B単 51号
鉄筋コンクリート	29.000	m ³			歩A・単A B単 52号
プレキャスト床版 t-100、T-2荷重	3.000	枚			歩A・単A B単 53号
型枠	83.000	m ²			歩A・単A B単 54号
止水板	9.600	m			歩A・単A B単 55号
伸縮目地（目地板）	5.000	m ²			歩A・単A B単 56号
ダウエルバー	43.000	本			歩A・単A B単 57号
足場工	80.000	掛m ²			歩A・単A B単 58号
サイドドレーン	2.700	m			歩A・単A B単 59号
ウイーブホール	4.000	個			歩A・単A B単 60号
鉄筋工 D13	0.908	ton			歩A・単A B単 61号
鉄筋工 D16	0.381	ton			歩A・単A B単 62号
差し筋 D13	12.000	本			歩A・単A B単 63号
伸縮目地（目地板）	2.000	m ²			歩A・単A B単 64号
合 計					
・ 本体工（洪水吐ブロック③） L=8.880m	1.000	式			
均しコンクリート 18N	0.500	m ³			歩A・単A B単 65号
鉄筋コンクリート 21N	29.000	m ³			歩A・単A B単 66号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	99.000	m ²			歩A・単A B単 67号
止水板	8.400	m			歩A・単A B単 68号
伸縮目地（目地板）	3.000	m ²			歩A・単A B単 69号
ダウエルバー	43.000	本			歩A・単A B単 70号
サイドドレーン	7.900	m			歩A・単A B単 71号
ウイープホール	6.000	個			歩A・単A B単 72号
鉄筋工 D13	0.923	ton			歩A・単A B単 73号
鉄筋工 D16	0.915	ton			歩A・単A B単 74号
合 計					
・ ・ 本体工（洪水吐ブロック④） L=8.676m	1.000	式			
均しコンクリート 18N	0.500	m ³			歩A・単A B単 75号
鉄筋コンクリート 21N	22.000	m ³			歩A・単A B単 76号
型枠	84.000	m ²			歩A・単A B単 77号
止水板	8.400	m			歩A・単A B単 78号
伸縮目地（目地板）	4.000	m ²			歩A・単A B単 79号
ダウエルバー	40.000	本			歩A・単A B単 80号
サイドドレーン	7.700	m			歩A・単A B単 81号
ウイープホール	6.000	個			歩A・単A B単 82号
鉄筋工 D13	0.884	ton			歩A・単A B単 83号
鉄筋工 D19	1.220	ton			歩A・単A B単 84号
合 計					
・ ・ 本体工（洪水吐ブロック⑤） L=8.344m	1.000	式			
均しコンクリート 18N	1.200	m ³			歩A・単A B単 85号
鉄筋コンクリート 21N	36.000	m ³			歩A・単A B単 86号
型枠	112.000	m ²			歩A・単A B単 87号
止水板	10.800	m			歩A・単A B単 88号
伸縮目地（目地板）	3.000	m ²			歩A・単A B単 89号
ダウエルバー	50.000	本			歩A・単A B単 90号
サイドドレーン	12.700	m			歩A・単A B単 91号
ウイープホール	8.000	個			歩A・単A B単 92号
鉄筋工 D13	1.230	ton			歩A・単A B単 93号
鉄筋工 D16	0.154	ton			歩A・単A B単 94号
鉄筋工 D19	1.030	ton			歩A・単A B単 95号
足場工	73.000	掛m ²			歩A・単A B単 96号
合 計					
・ ・ 本体工（洪水吐ブロック⑥） L=3.755m	1.000	式			
均しコンクリート	0.700	m ³			歩A・単A B単 97号
鉄筋コンクリート	15.000	m ³			歩A・単A B単 98号
型枠	55.000	m ²			歩A・単A B単 99号
止水板	10.700	m			歩A・単A B単 100号
伸縮目地（目地板）	8.000	m ²			歩A・単A B単 101号
ダウエルバー	100.000	本			歩A・単A B単 102号
サイドドレーン	6.000	m			歩A・単A B単 103号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウイーブホール	4.000	個			歩A・単A B単 104号
鉄筋工 D13	0.588	ton			歩A・単A B単 105号
鉄筋工 D16	0.355	ton			歩A・単A B単 106号
足場工	40.000	掛㎡			歩A・単A B単 107号
合 計					
・合流工 L=3.000m	1.000	式			
均しコンクリート 18N	1.000	m3			歩A・単A B単 108号
鉄筋コンクリート 21N	21.000	m3			歩A・単A B単 109号
型枠	51.000	㎡			歩A・単A B単 110号
鉄筋工 D13	0.969	ton			歩A・単A B単 111号
足場工	56.000	掛㎡			歩A・単A B単 112号
合 計					
・取水施設工	1.000	式			
・土工（全体）	1.000	式			
表土掘削	43.000	m3			歩A・単A B単 113号
掘削オープン	790.000	m3			歩A・単A B単 114号
盛土・構造物周辺土	16.000	m3			歩A・単A B単 115号
盛土・構造物周辺下	16.000	m3			歩A・単A B単 116号
盛土・構造物周辺	53.000	m3			歩A・単A B単 117号
盛土・B<1.0m	12.000	m3			歩A・単A B単 118号
盛土・1.0m≤B<2.5m	150.000	m3			歩A・単A B単 119号
盛土・2.5m≤B<4.0m	84.000	m3			歩A・単A B単 120号
盛土・4.0m<B	400.000	m3			歩A・単A B単 121号
荒仕上げ	370.000	㎡			歩A・単A B単 122号
合 計					
・斜樋工	1.000	式			
型枠	1.200	㎡			歩A・単A B単 123号
均しコンクリート	0.800	m3			歩A・単A B単 124号
無筋コンクリート	0.300	m3			歩A・単A B単 125号
型枠	16.000	㎡			歩A・単A B単 126号
鉄筋コンクリート	6.900	m3			歩A・単A B単 127号
鉄筋工 D13	0.359	ton			歩A・単A B単 128号
伸縮目地（目地板）	1.000	㎡			歩A・単A B単 129号
ダウエルバー	10.000	本			歩A・単A B単 130号
止水板	1.300	m			歩A・単A B単 131号
合 計					
・土砂吐工	1.000	式			
型枠	0.900	㎡			歩A・単A B単 132号
均しコンクリート	0.800	m3			歩A・単A B単 133号
型枠	59.000	㎡			歩A・単A B単 134号
鉄筋コンクリート	14.000	m3			歩A・単A B単 135号
鉄筋工 D13	0.675	ton			歩A・単A B単 136号
鉄筋工 D16	0.357	ton			歩A・単A B単 137号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮目地（目地板）	2.000	m ²			歩A・単A B単 138号
ダウエルバー	23.000	本			歩A・単A B単 139号
止水板	10.400	m			歩A・単A B単 140号
支保工	5.000	空m3			歩A・単A B単 141号
足場工	40.000	掛m ²			歩A・単A B単 142号
合 計					
・・底樋工	1.000	式			
型枠	7.300	m ²			歩A・単A B単 143号
均しコンクリート	5.100	m3			歩A・単A B単 144号
底樋管（プレキャスト）	32.760	m			歩A・単A B単 145号
止水壁工	1.000	式			歩A・単A B単 146号
合 計					
・・吐口工	1.000	式			
角形マンホール（1）	1.000	式			歩A・単A B単 147号
角形マンホール（2）	1.000	式			歩A・単A B単 148号
簡易ゲート工	1.000	式			歩A・単A B単 149号
合 計					
・・階段工	1.000	式			
型枠 均しコン	1.400	m ²			歩A・単A B単 150号
均しコンクリート 18N	1.000	m3			歩A・単A B単 151号
型枠 無筋コン	33.000	m ²			歩A・単A B単 152号
無筋コンクリート 18N	17.000	m3			歩A・単A B単 153号
合 計					
・安全施設工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
床堀	15.000	m3			歩A・単A B単 154号
埋戻	14.000	m3			歩A・単A B単 155号
合 計					
・・本体工 ネットフェンスH=1.2m, L=75.4m	1.000	式			
ネットフェンス工	74.400	m			歩A・単A B単 156号
合 計					
・・門扉工	1.000	式			
本体工	1.000	式			歩A・単A B単 157号
基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 158号
合 計					
・取水設備施工区間撤去・復旧工	1.000	式			
・・既設ブロック積撤去工	1.000	式			
ブロック積撤去工	1.000	式			歩A・単A B単 159号
合 計					
・・ブロック積復旧工	1.000	式			
基礎コンクリート	9.540	m			歩A・単A B単 160号
ブロック積	33.000	m ²			歩A・単A B単 161号
小口止コンクリート	1.000	式			歩A・単A B単 162号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端コンクリート	9.540	m			歩A・単A B単 163号
合 計					
・既設舗装撤去工	1.000	式			
既設舗装撤去工	1.000	式			歩A・単A B単 164号
合 計					
・舗装復旧工	1.000	式			
表層工	84.000	m ²			歩A・単A B単 165号
上層路盤工	84.000	m ²			歩A・単A B単 166号
下層路盤工	84.000	m ²			歩A・単A B単 167号
排水工	12.000	m			歩A・単A B単 168号
合 計					
・既設階段撤去工	1.000	式			
既設階段撤去工	1.000	式			歩A・単A B単 169号
合 計					
・階段復旧工	1.000	式			
基礎工	1.300	m			歩A・単A B単 170号
天端コンクリート	1.300	m			歩A・単A B単 171号
止めコンクリート	7.200	m			歩A・単A B単 172号
階段ブロック工	1.000	式			歩A・単A B単 173号
合 計					
・洪水吐施工区間撤去・復旧工	1.000	式			
・既設ブロック積撤去工	1.000	式			
ブロック積撤去工	1.000	式			歩A・単A B単 174号
合 計					
・ブロック積復旧工	1.000	式			
基礎コンクリート	4.250	m			歩A・単A B単 175号
ブロック積	8.000	m ²			歩A・単A B単 176号
天端コンクリート	4.250	m			歩A・単A B単 177号
小口止コンクリート	1.000	式			歩A・単A B単 178号
合 計					
・既設舗装撤去工	1.000	式			
既設舗装撤去工	1.000	式			歩A・単A B単 179号
合 計					
・舗装復旧工	1.000	式			
表層工	125.000	m ²			歩A・単A B単 180号
上層路盤工	125.000	m ²			歩A・単A B単 181号
下層路盤工	125.000	m ²			歩A・単A B単 182号
排水工	15.400	m			歩A・単A B単 183号
合 計					
・構造物撤去工	1.000	式			
・既設カーテングラウト撤去工	1.000	式			
取り壊し・小運搬	244.000	m ³			歩A・単A B単 184号
積込運搬	244.000	m ³			歩A・単A B単 185号

SK009047

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・仮設道路Ⅰ					
・ ・ 仮設道路設置	1.000	式			
敷砂利工	557.000	m ²			歩A・単A B単 196号
土木シート設置	742.000	m ²			歩A・単A B単 197号
合 計					
・ ・ 仮設道路撤去	1.000	式			
敷砂利撤去	56.000	m ³			歩A・単A B単 198号
土木シート撤去	742.000	m ²			歩A・単A B単 199号
合 計					
・仮設道路Ⅱ					
・ ・ 仮設道路設置	1.000	式			
盛土工	2,600.000	m ³			歩A・単A B単 200号
敷砂利工	210.000	m ²			歩A・単A B単 201号
合 計					
・仮設道路Ⅲ					
・ ・ 仮設道路設置	1.000	式			
盛土工	170.000	m ³			歩A・単A B単 202号
敷砂利工	386.000	m ²			歩A・単A B単 203号
地盤改良工	772.000	m ²			歩A・単A B単 204号
合 計					
・ ・ 仮設道路撤去	1.000	式			
土砂撤去	170.000	m ³			歩A・単A B単 205号
敷砂利撤去	39.000	m ³			歩A・単A B単 206号
合 計					
・仮締切工					
・ ・ 大型土のう工	1.000	式			
大型土のう（設置）	424.000	袋			歩A・単A B単 207号
大型土のう（撤去）	424.000	袋			歩A・単A B単 208号
土のう袋処理	1.000	式			歩A・単A B単 209号
合 計					
・ ・ 遮水シート工	1.000	式			
遮水シート設置	292.000	m ²			歩A・単A B単 210号
遮水シート撤去	292.000	m ²			歩A・単A B単 211号
遮水シート処理	1.000	式			歩A・単A B単 212号
合 計					
・ ・ 土のう工	1.000	式			
土のう工	1.680	m ³			歩A・単A B単 213号
合 計					
・仮設ヤード工					
・ ・ 土木シート設置	1.000	式			
土木シート設置	138.000	m ²			歩A・単A B単 214号
合 計					

[illegible]

SK009047 (21/ 87)

SK009047 (22/ 87)

SK009047 (23/ 87)

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	表土掘削		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オ-プンカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	10.000	m3			S単 58号
	不整地運搬 180m以下	10.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 60号
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	10.000	m3			S単 65号
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	10.000	m3			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	床掘		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	10.000	m3			S単 63号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	掘削片切 (工事用道路)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	10.000	m3			S単 59号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	掘削オープン (工事用道路)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オ-プンカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	10.000	m3			S単 58号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	掘削片切 (前面)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	10.000	m3			S単 59号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	掘削オープン (前面)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オ-プンカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	10.000	m3			S単 58号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	掘削片切 (背面)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	10.000	m3			S単 59号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
	掘削オープン（背面）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ホヱノカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	10.000	m3			S単 58号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
	盛土・ランダムB=0.5m（前面）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)	10.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
	盛土・ランダムB<1.0m（前面）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 5号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	10.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
	盛土・ランダム1.0m≦B<2.5m（前面）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 5号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	10.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 12号 ***					
	盛土・ランダム2.5m≦B<4.0m（前面）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	10.000	m3			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 13号 ***					
	盛土・ランダム4.0m<B（前面）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10.000	m3			S単 69号
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	盛土・ランダムB=0.5m（背面）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コシカ(II)	10.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	盛土・ランダムB<1.0m（背面）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 5号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	10.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	盛土・ランダム2.5m≦B<4.0m（背面）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	10.000	m3			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	盛土・ランダム4.0m<B（背面）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10.000	m3			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	埋戻		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コシカ(II)	10.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	不足土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	不足土（購入土）	10.000	m3			T単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	改良土（攪拌改良）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 60号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	攪拌改良工	10.000	m3			T単 5号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 21号 ***					
	攪拌ビット造成・撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	攪拌ビット設置・撤去工 2800×1.1/0.9/150×30/18	1.000	式			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 22号 ***					
	切土水平面仕上げ		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	10.000	m ²			S単 70号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 23号 ***					
	人力荒仕上げ		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	10.000	m ²			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 24号 ***					
	法面整形（盛土）		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	10.000	m ²			S単 71号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 25号 ***					
	張芝工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	10.000	m ²			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 26号 ***					
	ベントナイトシート撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	ベントナイトシート撤去 既設シート撤去（再利用）	100.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 27号 ***					
	ベントナイトシート再設置		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	ベントナイトシート再設置 既設シート再設置（再利用）	100.000	m ²			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 28号 ***					
	ブロックマット工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 6.0m,あり	100.000	m ²			S単 36号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	アーカービン		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	アロクマット用アーカービン D16、600×200×600	10.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	表土掘削		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、ホヱンカット、無し、無し、5,000m3未満、-,-,-	10.000	m3			S単 58号
	不整地運搬 180m以下	10.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 60号
	SP 土砂等運搬 標準、ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、11.5km 以下	10.000	m3			S単 65号
	SP 整地 残土受入れ地での処理、-,-,あり	10.000	m3			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	掘削		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、ホヱンカット、無し、無し、5,000m3未満、-,-,-	10.000	m3			S単 58号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	盛土・構造物周辺上		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	10.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	盛土・構造物周辺下		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	10.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 34号 ***					
	盛土・構造物周辺		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	10.000	m3			S単 4号
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 35号 ***					
	盛土・B<1.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 5号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	10.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 36号 ***					
	盛土・1.0m≤B<2.5m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 5号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	10.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 37号 ***					
	盛土・2.5m≤B<4.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	10.000	m3			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 38号 ***					
	盛土・4.0m<B		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10.000	m3			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 39号 ***					
	改良土(攪拌改良)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 60号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	攪拌改良工	10.000	m3			T単 5号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 40号 ***					
	ベントナイトシート撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	ベントナイトシート撤去 既設シート撤去(再利用)	100.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 41号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ベントナイトシート再設置		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	ベントナイトシート再設置 既設シート再設置（再利用）	100.000	m ²			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 42号 ***					
	均しコンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m ³			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 43号 ***					
	鉄筋コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m ³			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 44号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 45号 ***					
	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm	1.000	m			S単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 46号 ***					
	伸縮目地（目地板）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 47号 ***					
	ダウエルバー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 48号 ***					
	足場工		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m ²			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 49号 ***					
	鉄筋工・D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton			S単 100号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 50号 ***					
	鉄筋工・D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton			S単 101号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 51号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸ砂(ｸﾚﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m3			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 52号 ***					
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸ砂(ｸﾚﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m3			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 53号 ***					
	プレキャスト床版 t-100、T-2荷重		枚		3.000 枚	歩A 当たり算出
	プレキャスト床版 t=100、T-2荷重	1.000	枚			
	プレキャスト床版 t-100,T-2荷重（地覆インサート付）	2.000	枚			
	SP 鉄筋コンクリート製品種類機械布設(1) 据付,600kgを超え800kg以下,あり	3.000	個			S単 109号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 54号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 55号 ***					
	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm	1.000	m			S単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 56号 ***					
	伸縮目地（目地板）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 57号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダウエルバー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 58号 ***					
	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 59号 ***					
	サイドドレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40～5mm,しない	1.000	m			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 60号 ***					
	ウイブホール		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ウイブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,バット,計上する	4.000	箇所			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 61号 ***					
	鉄筋工 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton			S単 100号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 62号 ***					
	鉄筋工 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton			S単 101号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 63号 ***					
	差し筋 D13		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	差し筋 D13、560	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 64号 ***					
	伸縮目地(目地板)		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30mm以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 65号 ***					
	均しコンクリート 18N		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m3			S単 103号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 66号 ***					
	鉄筋コンクリート 21N		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m3			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 67号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 68号 ***					
	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	1.000	m			S単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 69号 ***					
	伸縮目地(目地板)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 70号 ***					
	ダウエルバー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 71号 ***					
	サイドドレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用碎石 40～5mm,しない	1.000	m			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 72号 ***					
	ウイブホール		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ウイブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,パット,計上する	4.000	箇所			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 73号 ***					
	鉄筋工 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton			S単 100号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 74号 ***					
	鉄筋工 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton			S単 101号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 75号 ***					
	均しコンクリート 18N		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック秒(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m3			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 76号 ***					
	鉄筋コンクリート 21N		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),21-12-25-60,-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 104号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 77号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 78号 ***					
	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	1.000	m			S単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 79号 ***					
	伸縮目地(目地板)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 80号 ***					
	ダウエルバー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 81号 ***					
	サイドドレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40～5mm,しない	1.000	m			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 82号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ウイブホール		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ウイブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,パット,計上する	4.000	箇所			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 83号 ***					
	鉄筋工 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton			S単 100号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 84号 ***					
	鉄筋工 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD295,あり	1.000	ton			S単 102号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 85号 ***					
	均しコンクリート 18N		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,あり	1.000	m3			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 86号 ***					
	鉄筋コンクリート 21N		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),21-12-25-60,-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 104号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 87号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 88号 ***					
	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製),CF 300mm×7mm	1.000	m			S単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 89号 ***					
	伸縮目地 (目地板)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 90号 ***					
	ダウエルバー		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 91号 ***					
	サイドドレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40～5mm,しない	1.000	m			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 92号 ***					
	ウイブホール		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ウイブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,バット,計上する	4.000	箇所			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 93号 ***					
	鉄筋工 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton			S単 100号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 94号 ***					
	鉄筋工 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton			S単 101号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 95号 ***					
	鉄筋工 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD295,あり	1.000	ton			S単 102号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 96号 ***					
	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 97号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド絞(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m3			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 98号 ***					
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド絞(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m3			S単 103号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 99号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 100号 ***					
	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	1.000	m			S単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 101号 ***					
	伸縮目地(目地板)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 102号 ***					
	ダウエルバー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 103号 ***					
	サイドドレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40～5mm,しない	1.000	m			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 104号 ***					
	ウイブホール		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ウイブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,パット,計上する	4.000	箇所			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 105号 ***					
	鉄筋工 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton			S単 100号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 106号 ***					
	鉄筋工 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton			S単 101号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 107号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 108号 ***					
	均しコンクリート 18N		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m3			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 109号 ***					
	鉄筋コンクリート 21N		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-	1.000	m3			S単 105号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 110号 ***					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 111号 ***					
	鉄筋工 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton			S単 100号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 112号 ***					
	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 113号 ***					
	表土掘削		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	10.000	m3			S単 58号
	不整地運搬 180m以下	10.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 60号
	SP 土砂等運搬 標準,パツパツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	10.000	m3			S単 65号
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	10.000	m3			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 114号 ***					
	掘削オープン		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	10.000	m3			S単 58号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 115号 ***					
	盛土・構造物周边上		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	10.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 116号 ***					
	盛土・構造物周辺下		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	10.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 117号 ***					
	盛土・構造物周辺		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	10.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 118号 ***					
	盛土・B<1.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 5号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	10.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 119号 ***					
	盛土・1.0m≤B<2.5m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 5号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	10.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 120号 ***					
	盛土・2.5m≤B<4.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	10.000	m3			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 121号 ***					
	盛土・4.0m<B		m3		10.000	歩A 当たり算出
	盛土材運搬 仮置場⇄堤体	11.100	m3			T単 7号
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10.000	m3			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 122号 ***					
	荒仕上げ		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	10.000	m ²			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 123号 ***					
	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 124号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク紗(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m3			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 125号 ***					
	無筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク紗(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m3			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 126号 ***					
	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	16.180	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 127号 ***					
	鉄筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク紗(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),21-12-25-60,-,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m3			S単 106号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 128号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和 8 年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋工 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton			S単 100号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 129号 ***					
	伸縮目地（目地板）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 130号 ***					
	ダウエルバー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 131号 ***					
	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	1.000	m			S単 88号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 132号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 133号 ***					
	均しコンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカ砂(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m ³			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 134号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 135号 ***					
	鉄筋コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカ砂(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),21-12-25-60,-,一般養生,-,-,-,あり	1.000	m ³			S単 106号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 136号 ***					
	鉄筋工 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物，D13，SD295，あり	1.000	ton			S単 100号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 137号 ***					
	鉄筋工 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物，D16，SD295，あり	1.000	ton			S単 101号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 138号 ***					
	伸縮目地（目地板）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上，計上する，目地板（ゴム発泡体） t=10mm	1.000	m			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 139号 ***					
	ダウエルバー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 140号 ***					
	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製），CF 150mm×5mm	1.000	m			S単 88号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 141号 ***					
	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保，40kN/m ² 以下	1.000	空m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 142号 ***					
	足場工		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし，手摺先行型枠組，あり	1.000	掛m ²			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 143号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 144号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物，パッド（クレーン機能付）打設，生コンクリート（普通），18-8-40，-，一般養生，-，-，-，あり	1.000	m3			S単 103号
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 145号 ***					
	底樋管（プレート）		m		32.761 m	歩A 当たり算出
	プレート底樋管（標準） Φ800×L1500（標準）,W=2,380kg/本	21.000	本			
	鉄筋コンクリート製品類機械布設(2) 2200kgを超え3500kg以下,あり	21.000	個			S単 96号
	プレート底樋管（調整管） Φ800×L1153（調整管）差筋D13,L=100,W=1,830kg/本	1.000	本			
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,800kgを超え1200kg以下,あり	1.000	個			S単 110号
	水膨張性ゴム W20×t6	21.000	箇所			
	目地充填材 エポキシ樹脂	21.000	箇所			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 146号 ***					
	止水壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	プレート止水壁 上部材（左右） 1630×1000×150/400,W=1,100kg/本	2.000	本			
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,800kgを超え1200kg以下,あり	2.000	個			S単 110号
	プレート止水壁 中部材（左右） 900×1120×400/680,1,330kg/本	2.000	本			
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,800kgを超え1200kg以下,あり	2.000	個			S単 110号
	プレート止水壁 中部材 Φ800×1500,2,950kg	1.000	本			
	鉄筋コンクリート製品類機械布設(2) 2200kgを超え3500kg以下,あり	1.000	個			S単 96号
	プレート止水壁 下部材（左右） 1630×1000×680/930,3,210kg	2.000	本			
	鉄筋コンクリート製品類機械布設(2) 2200kgを超え3500kg以下,あり	2.000	個			S単 96号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 147号 ***					
	角形マンホール（1）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	角形マンホール（中間ブロックB） 2,000×2,000×600,人荷重GL,ステップ2本,シール材含む	1.000	本			
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,1600kgを超え2200kg以下,あり	1.000	個			S単 111号
	角形マンホール（底版ブロックC） 2,000×2,000×1,500,ステップ4本	1.000	本			
	鉄筋コンクリート製品類機械布設(2) 5500kgを超え7000kg以下,あり	1.000	個			S単 97号
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管1種	2.500	m			S単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 148号 ***					
	角形マンホール（2）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	角形マンホール（中間ブロックB） 1,500×1,500×900,人荷重GL,ステップ2本,シール材含む	1.000	本			
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,1600kgを超え2200kg以下,あり	1.000	個			S単 111号
	角形マンホール（底版ブロックC） 1,500×1,500×1,200,ステップ3本	1.000	kg			
	鉄筋コンクリート製品類機械布設(2) 2200kgを超え3500kg以下,あり	1.000	個			S単 96号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 149号 ***					
	簡易ゲート工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	簡易ゲート据付工 鋼製,400型	1.000	基			S単 98号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	簡易ゲート据付工 鋼製, 800型	1.000	基			S単 99号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 150号 ***					
	型枠 均しコン		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 151号 ***					
	均しコンクリート 18N		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック紗(クレーン機能付)打設, 生コンクリート(普通), 18-8-40, -, 一般養生, -, -, -, あり	1.000	m ³			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 152号 ***					
	型枠 無筋コン		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 153号 ***					
	無筋コンクリート 18N		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, ハック紗(クレーン機能付)打設, 生コンクリート(普通), 18-8-40, -, 一般養生, -, -, -, あり	1.000	m ³			S単 107号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 154号 ***					
	床堀		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	1.000	m ³			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 155号 ***					
	埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.100	m ³			S単 61号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m ³			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 156号 ***					
	ネットフェンス工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 7150, 1.2m, 有, 2.0m	1.000	m			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 157号 ***					
	本体工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,メッキ着色塗装製	1.000	組			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 158号 ***					
	基礎工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 84号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-	0.100	m ³			S単 108号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 159号 ***					
	ブロック積撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	20.000	m ³			S単 31号
	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	20.000	m ³			S単 74号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	20.000	m ³			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 160号 ***					
	基礎コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	1.400	m ³			S単 103号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.500	m ²			S単 83号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	7.500	m ²			S単 81号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 161号 ***					
	ブロック積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40 (普通),計上する	1.000	m ²			S単 95号
	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,再生碎石 RC-40,あり,有り	0.500	m ³			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 162号 ***					
	小口止コンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	1.600	m ³			S単 103号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.000	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 163号 ***					
	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	0.900	m ³			S単 103号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.100	m ²			S単 83号
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 164号 ***					
	既設舗装撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,有リ	84.000	m ²			S単 78号
	SP 搬運機 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	4.200	m ³			S単 75号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	4.200	m ³			S単 25号
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去,-,無し	12.000	m			S単 94号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 165号 ***					
	表層工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),プライムコート 各種,有リ,再生 密粒度アスコン(20F)	1.000	m ²			S単 113号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 166号 ***					
	上層路盤工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,1層施工,有リ,0mm,150mm	1.000	m ²			S単 92号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 167号 ***					
	下層路盤工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 400mm,2層施工,碎石,有リ,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²			S単 91号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 168号 ***					
	排水工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	L型側溝据付工 250B,既設材料使用	1.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 169号 ***					
	既設階段撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.300	m ³			S単 31号
	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	0.300	m ³			S単 74号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	0.300	m ³			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 170号 ***					
	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.400	m ²			S単 84号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,無し,-	2.000	m ³			S単 108号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,有リ,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	7.000	m ²			S単 82号
	SP 目地板 30mm以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	5.000	m ²			S単 86号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 171号 ***					
	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.000	m ²			S単 84号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-	0.200	m ³			S単 108号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 85号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-	0.100	m ³			S単 108号
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.500	m ²			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 172号 ***					
	止めコンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	11.000	m ²			S単 84号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-	0.800	m ³			S単 108号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 85号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-	0.700	m ³			S単 108号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 173号 ***					
	階段ブロック工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	階段ブロック B1000	24.000	個			
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,80kgを超え200kg以下,あり	24.000	個			S単 112号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 174号 ***					
	ブロック積撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	9.800	m ³			S単 31号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	9.800	m ³			S単 74号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	9.800	m ³			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 175号 ***					
	基礎コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク紗(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	1.400	m ³			S単 103号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.500	m ²			S単 83号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	7.500	m ²			S単 81号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 176号 ***					
	ブロック積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40 (普通) ,計上する	1.000	m ²			S単 95号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節ブロック、再生碎石 RC-40、あり、有り	1.200	m ³			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 177号 ***					
	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パッキン（クレーン機能付）打設、生コンクリート（普通）、18-8-40、-、一般養生、-、-、-、あり	0.900	m ³			S単 103号
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	2.100	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 178号 ***					
	小口止コンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パッキン（クレーン機能付）打設、生コンクリート（普通）、18-8-40、-、一般養生、-、-、-、あり	0.900	m ³			S単 103号
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	4.500	m ²			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 179号 ***					
	既設舗装撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、あり	125.000	m ²			S単 78号
	SP 搬運搬 舗装版破碎、機械積込（舗装版厚15cm以下）、無し、11.5km以下	6.000	m ³			S単 75号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	6.000	m ³			S単 25号
	SP プレキャストL形側溝（製品長 0.6m/個） 撤去、-、無し	15.400	m			S単 94号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 180号 ***					
	表層工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超、50mm、アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）、グラムコト 各種、あり、再生密粒度75 コ（20F）	1.000	m ²			S単 114号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 181号 ***					
	上層路盤工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材、粒度調整碎石 M-40、-、-、1層施工、あり、0mm、150mm	1.000	m ²			S単 92号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 182号 ***					
	下層路盤工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 400mm、2層施工、碎石、あり、再生クラッシュ RC-40	1.000	m ²			S単 91号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 183号 ***					
	排水工		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和 8 年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	L型側溝据付工 250B,既設材料使用	1.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 184号 ***					
	取り壊し・小運搬		m3		10.000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	10.000	m3			S単 31号
	不整地運搬 180m以下	10.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 185号 ***					
	積込運搬		m3		10.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 62号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	10.000	m3			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 186号 ***					
	産廃処理		m3		10.000	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	10.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 187号 ***					
	無筋コンクリート取り壊し・運搬		m3		10.000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	10.000	m3			S単 31号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 62号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	10.000	m3			S単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 188号 ***					
	無筋コンクリート廃材処分費		m3		10.000	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	10.000	m3			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 189号 ***					
	鉄筋コンクリート取壊し・運搬		m3		10.000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	10.000	m3			S単 32号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 62号
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	10.000	m3			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 190号 ***					
	鉄筋コンクリート廃材処分費		m3		10.000	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	10.000	m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 191号 ***					
	不陸整正		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し、-, -, あり	100.000	m ²			S単 90号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 192号 ***					
	路肩盛土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	山砂 埋戻し用	13.300	m3			
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	10.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 193号 ***					
	法面工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	10.000	m ²			S単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 194号 ***					
	路盤工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,100mm,100mm	100.000	m ²			S単 93号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 195号 ***					
	表層工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,あり,再生密粒度アス コン(13F)	100.000	m ²			S単 115号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 196号 ***					
	敷砂利工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	10.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 197号 ***					
	土木シート設置		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	10.000	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 198号 ***					
	敷砂利撤去		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	10.000	m3			S単 60号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	10.000	m3			S単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 199号 ***					
	土木シート撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	100.000	m ²			S単 51号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.200	m3			S単 60号
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	2.200	m3			S単 67号
	建設廃材 廃プラスチック	2.200	m3			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 200号 ***					
	盛土工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	山砂 埋戻し用	13.300	m3			
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	13.300	m3			S単 60号
	不整地運搬 180m以下	13.300	m3			S単 1号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10.000	m3			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 201号 ***					
	敷砂利工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.160	m3			S単 60号
	不整地運搬 180m以下	1.160	m3			S単 1号
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	10.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 202号 ***					
	盛土工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	山砂 埋戻し用	13.300	m3			
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	13.300	m3			S単 60号
	不整地運搬 310m以下	13.300	m3			S単 3号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10.000	m3			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 203号 ***					
	敷砂利工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.160	m3			S単 60号
	不整地運搬 310m以下	1.160	m3			S単 3号
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	10.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 204号 ***					
	地盤改良工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg,あり,1.00m	10.000	m ²			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 205号 ***					
	土砂撤去		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	10.000	m ³			S単 60号
	不整地運搬 310m以下	10.000	m ³			S単 3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	10.000	m ³			S単 60号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｼｬ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以 下	10.000	m ³			S単 66号
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	10.000	m ³			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 206号 ***					
	敷砂利撤去		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	10.000	m ³			S単 60号
	不整地運搬 310m以下	10.000	m ³			S単 3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	10.000	m ³			S単 60号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｼｬ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以 下	10.000	m ³			S単 66号
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	10.000	m ³			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 207号 ***					
	大型土のう（設置）		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸｼｬ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,あり	10.000	袋			S単 43号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	10.000	m ³			S単 60号
	不整地運搬 310m以下	10.000	m ³			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 208号 ***					
	大型土のう（撤去）		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	残土処理					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸｼｬ,1m3,あり	10.000	袋			S単 44号
	不整地運搬 310m以下	8.300	m ³			S単 3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	8.300	m ³			S単 60号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｼｬ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以 下	8.300	m ³			S単 66号
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	8.300	m ³			S単 73号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 209号 ***					
	土のう袋処理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土のう袋産廃処理					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.400	m3			S単 60号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	2.400	m3			S単 67号
	建設廃材 廃プラスチック	2.400	m3			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 210号 ***					
	遮水シート設置		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	10.000	m ²			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 211号 ***					
	遮水シート撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	遮水シート撤去	100.000	m ²			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 212号 ***					
	遮水シート処理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	遮水シート産廃処理					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,250m未満	0.300	m3			S単 13号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.300	m3			S単 60号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	0.300	m3			S単 67号
	建設廃材 廃プラスチック	0.300	m3			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 213号 ***					
	土のう工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 214号 ***					
	土木シート設置		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	10.000	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 215号 ***					
	土木シート撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	100.000	m ²			S単 51号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.100	m3			S単 60号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0.100	m3			S単 66号
	建設廃材 廃プラスチック	0.100	m3			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 216号 ***					
	掘削（仮置場貯水池外へ搬出）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	10.000	m3			S単 58号
	不整地運搬 180m以下	10.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 217号 ***					
	盛土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	山砂 埋戻し用	13.300	m3			
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	13.300	m3			S単 60号
	不整地運搬 180m以下	13.300	m3			S単 1号
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10.000	m3			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 218号 ***					
	土木シート設置		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	10.000	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 219号 ***					
	敷砂利		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	2.320	m3			S単 62号
	不整地運搬 180m以下	2.320	m3			S単 1号
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	10.000	m ²			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 220号 ***					
	盛土（撤去）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 60号
	不整地運搬 180m以下	10.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 60号
	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	10.000	m3			S単 65号
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	10.000	m3			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 221号 ***					
	敷砂利（撤去）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 62号
	不整地運搬 180m以下	10.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 62号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	10.000	m3			S単 65号
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	10.000	m3			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 222号 ***					
	土木シート（撤去）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去	100.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 223号 ***					
	土木シート処理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下	5.300	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	5.300	m3			S単 60号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	5.300	m3			S単 67号
	建設廃材 廃プラスチック	5.300	m3			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 224号 ***					
	土木シート設置		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設	10.000	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 225号 ***					
	土木シート撤去		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去	10.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 226号 ***					
	土木シート処理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.800	m3			S単 60号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	2.800	m3			S単 66号
	建設廃材 廃プラスチック	2.800	m3			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 227号 ***					
	仮排水管（設置） 仮設材料損耗率75%		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘﾔﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘﾔﾚﾝ管,800mm,あり	10.000	m			S単 37号

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運搬距離:180m以下			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積		供用日			<損料>
	軽油	140.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 182.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運搬距離:80m以下			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積		供用日			<損料>
	軽油	140.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 242.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運搬距離:310m以下			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積		供用日			<損料>
	軽油	140.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 139.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(Ⅱ)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:盛土 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(Ⅱ)			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 5号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:盛土 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:締固めを計上しない			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 6号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 7号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:はね付け+まき出し 4)締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 8号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:土砂			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 9号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)工種区分:築堤・埋戻 2)規格区分(ton):0.8～1.1ton 3)長期割引単価区分:			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	振動ロー[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t		日			<賃料>
	軽油 ハッド給油	5.700	L			
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)工種区分:築堤・埋戻 2)規格区分(ton):3.0～4.0ton 3)長期割引単価区分:			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			<賃料>
	軽油 ハッド給油	17.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 11号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 7150,1.2m,有,2.0m			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) : 2)柵高(m):1.2m 3)ブロック基礎区分:有 4)支柱間隔(m):2.0m			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ネットフェンス	20.000	m			
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個			
	土木一般世話役 設置		人			
	普通作業員 設置		人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 12号 ***					
	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,メッキ着色塗装製			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)柵高:1.2m 2)規格区分:ネット式片開 3)材料区分:メッキ着色塗装製			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S単一 13号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,250m未満			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料:砂・砂利・栗石 2)運搬距離区分:250m未満			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[クレー型・油圧ﾀﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] クレー型油圧ﾀﾝﾌﾞ 4.0～5.0ton		供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	77.000	L			
	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)		人			
	合 計					算出数量 50.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 14号 ***					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類φ450未満,100m未満			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運搬距離区分:100m未満 2)材料:鋼管類φ450未満			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	不整地運搬車[クレー型・ｶｰﾎﾞ式・ｸﾚｰ装置付] 3.5t積 2t吊		供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	30.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 48.100 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 15号 ***					
	芝付工		m²		10.000 m²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分：全面張 2)材料：人工芝(幅100cm程度)			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	人工張芝（ワラ） 人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 16号 ***					
	バックホ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード： 2)機械器具規格：バック容量0.8m3 吊能力2.9t 3)単価の入力：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	バックホ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t		日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 17号 ***					
	バックホ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード： 2)機械器具規格：バック容量0.45m3 吊能力2.9t 3)単価の入力：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	バックホ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t		日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 18号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード： 2)労務単価算定区分：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 19号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード： 2)労務単価算定区分：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 20号 ***					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード： 2)労務単価算定区分：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 21号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード: 2)労務単価算定区分:			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 22号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード: 2)労務単価算定区分:			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 23号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード: 2)労務単価算定区分:			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 24号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード: 2)資材規格:無筋コンクリート廃材 3)単価の入力:			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 25号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード: 2)資材規格:アスファルトコンクリート廃材 3)単価の入力:			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 26号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード: 2)資材規格:無筋コンクリート廃材 3)単価の入力:			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 27号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード： 2)資材規格：鉄筋コンクリート廃材 3)単価の入力：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 28号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード： 2)資材規格：廃プラスチック 3)単価の入力：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 29号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード： 2)資材規格：廃プラスチック 3)単価の入力：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 30号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 木くず			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード： 2)資材規格：木くず 3)単価の入力：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 木くず	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 31号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分：無筋 2)時間的制約：なし 3)施工区分Ⅰ：機械 4)施工区分Ⅱ：昼間施工			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策：しない					
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 32号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分：有筋 2)時間的制約：なし 3)施工区分Ⅰ：機械 4)施工区分Ⅱ：昼間施工			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策：しない					
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 33号 ***					
	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)径：D16			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単一 34号 ***					
	ドレーン工(ウィーブホール取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,パット,計上する			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分:箱抜 2)設置区分:壁部 3)規格区分(mm):50mm 4)フィルター:パット 5)フィルター用中詰材:計上する 6)ウィーブホール単価(円/個):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ウィーブホール 50	10.000	個			
	フィルター パット型 φ300	10.000	個			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	雑材料費	0.060				
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 35号 ***					
	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40～5mm,しない			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料区分(フィルター材):コンクリート用砕石 40～5mm 2)単価0円区分(フィルター材):しない			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 40～5mm	1.125	m ³			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 8%	0.080				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 36号 ***					
	ブロックマット敷設		m ²		1.000 目	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 6.0m,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ブロックマット長(m):6.0m 2)長期割引単価区分(賃料機械):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ラチェンクレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			<賃料>
	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	275.000	m ²			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 275.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 37号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)管の単価(円/m): 2)管種区分:高密度ポリエチレン管 3)管径区分(mm):800mm 4)長期割引単価区分(賃料機械):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t		日			<賃料>
	軽油					
	バックホ給油	61.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単— 38号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)舗設材の種別:再生クラッシャー 2)規格:RC-40 3)仕上がり厚さ:10cm 4)敷均し幅:2.5m以上 5)施工区分:敷均し 6)舗装面仕上げ作業の必要性:不要 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択: 8)単価0円区分(舗設材):なし			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.600	m ³			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クレー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			<損料>
	軽油					
	バックホ給油	15.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 39号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)舗設材の種別:再生クラッシャー 2)規格:RC-40 3)仕上がり厚さ:20cm 4)敷均し幅:2.5m以上 5)施工区分:敷均し 6)舗装面仕上げ作業の必要性:不要 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択: 8)単価0円区分(舗設材):なし			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	23.200	m ³			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クレー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			<損料>
	軽油					
	バックホ給油	15.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 40号 ***					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,38日,1回			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)仮設材区分:H形鋼(杭使用) 2)規格区分:200型 3)補助工法:無 4)供用日数:38日 5)使用回数:1回			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	H形鋼(杭使用) 200型 [賃料]	1.000	t 供用日			
	H型鋼(杭使用) 200型 [整備費]	1.000	ton			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和 8 年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 41号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,38日,1回			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)仮設材区分:敷鉄板 2)規格区分:22×1524×6096 3)供用日数:38日 4)使用回数:1回			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 42号 ***					
	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分:仕揃え～設置～撤去			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単— 43号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分:製作・設置 2)施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾙ 3)採取土区分:購入土 4)購入土材単価(m ³ 当たり): 5)購入土材数量(m ³ /袋):1.000m ³			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	6)大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用) 7)単価0円区分(大型土のう袋):なし 8)長期割引単価区分(賃料機械):					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚			
	購入土	34.000	m ³			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m ³ 吊能力2.9t		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	63.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単— 44号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,1m3,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分:撤去 2)施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾙ 4)購入土材単価(m ³ 当たり): 5)購入土材数量(m ³ /袋):1.000m ³ 8)長期割引単価区分(賃料機械):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.004				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ 吊能力2.9t		日			<賃料>

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バド-M給油	101.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単一 45号 ***					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 214,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運転日数:214 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):0以上～7未満			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4)動力源区分:発動発電機 5)長期割引単価区分(賃料機械): 発動発電機[G駆動・～低騒音型]					<賃料>
	定格容量2kva		日			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1,990.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単一 46号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)足場区分:手摺先行型枠組 2)安全ネット区分:なし 3)長期割引単価区分(賃料機械):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			<賃料>
	諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単一 47号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)足場区分:手摺先行型枠組 2)安全ネット区分:あり 3)長期割引単価区分(賃料機械):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			<賃料>
	諸雑費	0.310				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単一 48号 ***					
	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分:パイプサポート支保 2)支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単一 49号 ***					
	地盤改良工（仮設道路基礎）		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg,あり,1.00m			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)固化材1t当たり単価（円/t）： 2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）：50.000kg 3)バックホ長期割引単価区分賃料機械）： 4)改良深（m）：1.00m			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	セメント安定処理材 セメント系	4.500	ton			
	バックホ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			<賃料>
	軽油 バックホ給油	83.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 50号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分:敷設 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価:			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 51号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分:撤去 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価:			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 52号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)使用単価区分: 2)運賃料金(円/ton): 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):50kmまで 5)計上方法:往復計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外) 8)積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸 9)冬期割増率(実数):0.0 10)深夜早朝割増率(実数):0.0			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 53号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分: 2)運賃料金(円/ton): 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):50kmまで 5)計上方法:往復計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板) 7)積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 9)冬期割増率(実数):0.0 10)深夜早朝割増率(実数):0.0					
	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 54号 ***					
	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機,草類			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械区分:草刈機 2)樹量区分(本・m/10a):草類					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 0.090 ha
	単 価		ha			
	*** S単一 55号 ***					
	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェンソー,160.1~200			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械区分:チェンソー 2)樹量区分(本・m/10a):160.1~200					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 0.013 ha
	単 価		ha			
	*** S単一 56号 ***					
	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離:21.0km 以下 2)路面条件:良好					
	タンクトラック[ワロード・デ・イゼール] 10t積級		供用日			<損料>
	タンク消費(国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	3.640	供用日			
	軽油 バートル給油	168.000	L			
	運転手(一般)		人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単一 57号 ***					
	集積工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分:集積・積込					
	バックホ用7タッチメント 掴み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm		時間			<損料>
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			<損料>

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バド-#給油	87.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 10,000 a
	単 価		ha			
	*** S単－ 58号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ホヱノカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:ホヱノカット 3)押土の有無:無し 4)障害の有無:無し 5)施工数量:5,000m3未満 6)火薬使用:- 7)破砕片除去の有無:- 8)集積押土の有無:-					
	単 価		m3			
	*** S単－ 59号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:片切掘削 3)押土の有無:- 4)障害の有無:- 5)施工数量:- 6)火薬使用:- 7)破砕片除去の有無:- 8)集積押土の有無:-					
	単 価		m3			
	*** S単－ 60号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)作業内容:土量50,000m3未満					
	単 価		m3			
	*** S単－ 61号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)作業内容:小規模(標準)					
	単 価		m3			
	*** S単－ 62号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:岩塊・玉石 2)作業内容:土量50,000m3未満					
	単 価		m3			
	*** S単－ 63号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:標準 3)土留方式の種類:無し 4)障害の有無:無し 5)長期割引単価区分:					
	単 価		m3			
	*** S単－ 64号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和 8 年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:上記以外(小規模) 3)土留方式の種類:- 4)障害の有無:-					
	単 価		m3			
	*** S単一 65号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:11.5km以下					
	単 価		m3			
	*** S単一 66号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:2.0km以下					
	単 価		m3			
	*** S単一 67号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:49.5km以下					
	単 価		m3			
	*** S単一 68号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員:2.5m以上4.0m未満 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:					
	単 価		m3			
	*** S単一 69号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員:4.0m以上 2)施工数量:20,000m3未満 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:					
	単 価		m3			
	*** S単一 70号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所:切土部 2)法面締固めの有無:- 3)現場制約の有無:無し 4)土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:					
	単 価		m ²			
	*** S単一 71号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 整形箇所：盛土部 2) 法面締固めの有無：有り 3) 現場制約の有無：無し 4) 土質：は質土、砂及び砂質土、粘性土 5) 長期割引単価区分：					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 72号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所：盛土部 2) 法面締固めの有無：無し 3) 現場制約の有無：無し 4) 土質：は質土、砂及び砂質土、粘性土 5) 長期割引単価区分：					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 73号 ***					
	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分：残土受入れ地での処理 2) 施工数量：- 3) 障害の有無：- 4) 長期割引単価区分：					
	単 価		m ³			
	*** S単－ 74号 ***					
	SP 般運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 般発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 2) 積込工法区分：機械積込 3) DID区間の有無：無し 4) 運搬距離：10.9km以下					
	単 価		m ³			
	*** S単－ 75号 ***					
	SP 般運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 般発生作業：舗装版破碎 2) 積込工法区分：機械積込(舗装版厚15cm以下) 3) DID区間の有無：無し 4) 運搬距離：11.5km以下					
	単 価		m ³			
	*** S単－ 76号 ***					
	SP 般運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 般発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 2) 積込工法区分：機械積込 3) DID区間の有無：無し 4) 運搬距離：8.0km以下					
	単 価		m ³			
	*** S単－ 77号 ***					
	SP 般運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 般発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 2) 積込工法区分：機械積込 3) DID区間の有無：無し 4) 運搬距離：10.9km以下					
	単 価		m ³			
	*** S単－ 78号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2) 障害等の有無：無し 3) 騒音振動対策：不要 4) 舗装版厚：15cm以下 5) Co+As(ｶﾞｰ-)舗装によるAs舗装：- 6) 積込作業の有無：有り 7) 長期割引単価区分：					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和 8 年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単一 79号 ***					
	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石）			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	間知・平・連節ブロック、再生砕石 RC-40、あり、有り			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類:間知・平・連節ブロック 2)胴込・裏込材の有無:有り 3)長期割引単価区分:					
	4)胴込・裏込材の規格:再生砕石 RC-40					
	単 価		m3			
	*** S単一 80号 ***					
	SP 遮水シート張		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	遮水シート張、遮水シート各種			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分:遮水シート張 2)遮水シート規格:遮水シート各種					
	単 価		m ²			
	*** S単一 81号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下 2)砕石の計上:計上する 3)長期割引単価区分:					
	4)規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
	単 価		m ²			
	*** S単一 82号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 2)砕石の計上:計上する 3)長期割引単価区分:					
	4)規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
	単 価		m ²			
	*** S単一 83号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	一般型枠、鉄筋・無筋構造物			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物					
	単 価		m ²			
	*** S単一 84号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	一般型枠、小型構造物			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:小型構造物					
	単 価		m ²			
	*** S単一 85号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	一般型枠、均しコンクリート			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:均しコンクリート					
	単 価		m ²			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 86号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量:30m2以上 2)目地板の計上:計上する 3)規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 87号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上:計上する(塩ビ製) 2)規格区分:CF 300mm×7mm					
	単 価		m			
	*** S単ー 88号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上:計上する(塩ビ製) 2)規格区分:CF 150mm×5mm					
	単 価		m			
	*** S単ー 89号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分:据付 2)管径:800mm 3)管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 4)長期割引単価区分: 5)管種区分:外圧管1種					
	単 価		m			
	*** S単ー 90号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無:無し 2)補足材料平均厚さ:- 3)補足材料:- 4)長期割引単価区分:					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 91号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 400mm,2層施工,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚:400mm 2)施工区分:2層施工 3)材料:碎石 4)長期割引単価区分: 5)材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 92号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ:路盤材 2)平均幅員:- 3)瀝青材の有無:なし 4)路盤材の有無:あり 5)施工区分:1層施工 6)瀝青材区分Ⅰ:- 7)長期割引単価区分: 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm 9)路盤材全仕上り厚:150mm 11)材料区分Ⅱ:粒度調整碎石 M-40					
	単 価		m ²			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 93号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,100mm,100mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ:路盤材 2)平均幅員:- 3)瀝青材の有無:なし 4)路盤材の有無:あり 5)施工区分:1層施工 6)瀝青材区分Ⅰ:- 7)長期割引単価区分: 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚:100mm 9)路盤材全仕上り厚:100mm 11)材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 94号 ***					
	SP ブレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去,-,無し			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分:撤去 2)基礎砕石の有無:- 3)L形側溝の有無:無し					
	単 価		m			
	*** S単－ 95号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（普通）,計上する			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分:練積 2)時間的制約:無し 3)昼夜施工区分:昼間施工 5)裏込コンクリート厚:15 6)生コンクリート規格:18-8-40（普通） 8)コンクリートブロック資材の計上:計上する					
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	間知ブロック 控350	1.000	m ²			
	生コンクリート(普通) 18-8-40（普通）	0.380	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 96号 ***					
	鉄筋コンクリート製品類機械布設(2)		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート製品類機械布設(2) 2200kgを超え3500kg以下,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)製品重量 (kg/個) : 2200kgを超え3500kg以下 2)据付方法:機械 3)長期割引単価区分(賃料機械):					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ラフレンクレ>[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)25t		日			<賃料>
	合 計					算出数量 10.000 個
	単 価		個			
	*** S単－ 97号 ***					
	鉄筋コンクリート製品類機械布設(2)		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート製品類機械布設(2) 5500kgを超え7000kg以下,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)製品重量 (kg/個) : 5500kgを超え7000kg以下 2)据付方法:機械 3)長期割引単価区分(賃料機械):					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ラフレンクレ>[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)25t		日			<賃料>
	合 計					算出数量 10.000 個
	単 価		個			
	*** S単－ 98号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	簡易ゲート据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	簡易ゲート据付工 鋼製, 400型			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)種別:鋼製 2)ゲート規格:400型			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	鋼製ゲート (SS41) 丸角兼用型 400型	1.000	基			
	溶接工		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単一 99号 ***					
	簡易ゲート据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	簡易ゲート据付工 鋼製, 800型			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)種別:鋼製 2)ゲート規格:800型			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	鋼製ゲート (SS41) 丸角兼用型 800型	1.000	基			
	溶接工		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単一 100号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分:加工・組立 2)組立区分:一般構造物 3)鉄筋径(mm):D13 4)鉄筋規格区分:SD295 5)長期割引単価区分(賃料機械):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			<賃料>
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 101号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD295, あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分:加工・組立 2)組立区分:一般構造物 3)鉄筋径(mm):D16 4)鉄筋規格区分:SD295 5)長期割引単価区分(賃料機械):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton			
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			<賃料>
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 102号 ***					
	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD295,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分:加工・組立 2)組立区分:一般構造物 3)鉄筋径(mm):D19 4)鉄筋規格区分:SD295 5)長期割引単価区分(賃料機械):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	異形棒鋼 SD295 D19	1.030	ton			
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			<賃料>
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 103号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,-,-,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:ハック材(クレーン機能付)打設 3)コンクリート種類:生コンクリート(普通) 4)コンクリート規格の選択:18-8-40 5)設計日打設量:- 6)養生工の種類:一般養生 7)圧送管延長距離区分:- 8)現場内小運搬の有無:- 9)打設高さ、水平打設距離:- 10)長期割引単価区分:			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単ー 104号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),21-12-25-60,-,-,一般養生,-,-,無し,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:人力打設 3)コンクリート種類:生コンクリート(普通) 4)コンクリート規格の選択:21-12-25-60 5)設計日打設量:- 6)養生工の種類:一般養生 7)圧送管延長距離区分:- 8)現場内小運搬の有無:無し 9)打設高さ、水平打設距離:-			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単ー 105号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,-,無し,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別：無筋・鉄筋構造物 2)打設工法：人力打設 3)コンクリート種類：生コンクリート(普通) 4)コンクリート規格の選択：18-8-40 5)設計目打設量：- 6)養生工の種類：一般養生 7)圧送管延長距離区分：- 8)現場内小運搬の有無：無し 9)打設高さ、水平打設距離：-					
	単 価		m3			
	*** S単一 106号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌ(ｸﾚﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),21-12-25-60,-,一般養生,-,-,-,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別：無筋・鉄筋構造物 2)打設工法：ﾊﾞｯｸﾌ(ｸﾚﾝ機能付)打設 3)コンクリート種類：生コンクリート(普通) 4)コンクリート規格の選択：21-12-25-60 5)設計目打設量：- 6)養生工の種類：一般養生 7)圧送管延長距離区分：- 8)現場内小運搬の有無：- 9)打設高さ、水平打設距離：- 10)長期割引単価区分：					
	単 価		m3			
	*** S単一 107号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌ(ｸﾚﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別：小型構造物 2)打設工法：ﾊﾞｯｸﾌ(ｸﾚﾝ機能付)打設 3)コンクリート種類：生コンクリート(普通) 4)コンクリート規格の選択：18-8-40 5)設計目打設量：- 6)養生工の種類：一般養生 7)圧送管延長距離区分：- 8)現場内小運搬の有無：- 9)打設高さ、水平打設距離：- 10)長期割引単価区分：					
	単 価		m3			
	*** S単一 108号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別：小型構造物 2)打設工法：人力打設 3)コンクリート種類：生コンクリート(普通) 4)コンクリート規格の選択：18-8-40 5)設計目打設量：- 6)養生工の種類：一般養生 7)圧送管延長距離区分：- 8)現場内小運搬の有無：無し 9)打設高さ、水平打設距離：-					
	単 価		m3			
	*** S単一 109号 ***					
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,600kgを超え800kg以下,あり		個		1.000	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分：据付 2)製品質量(kg/個)：600kgを超え800kg以下 3)基礎碎石の有無：無し 4)長期割引単価区分：					
	単 価		基			
	*** S単一 110号 ***					
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,800kgを超え1200kg以下,あり		個		1.000	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分：据付 2)製品質量(kg/個)：800kgを超え1200kg以下 3)基礎碎石の有無：無し 4)長期割引単価区分：					
	単 価		基			
	*** S単一 111号 ***					
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,1600kgを超え2200kg以下,あり		個		1.000	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分：据付 2)製品質量(kg/個)：1600kgを超え2200kg以下 3)基礎碎石の有無：無し 4)長期割引単価区分：					
	単 価		基			
	*** S単一 112号 ***					

SK009047

SK009047

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	ベントナイトシート撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	既設シート撤去（再利用） 普通作業員		人			S単 22号
	土木一般世話役		人			S単 23号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 2号 ***					
	ベントナイトシート再設置		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	既設シート再設置（再利用） 普通作業員		人			S単 22号
	土木一般世話役		人			S単 23号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 3号 ***					
	L型側溝据付工		m		5.000 m	歩A 当たり算出
	250B,既設材料使用 SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去-,無し	10.000	m			S単 94号
	合 計					算出数量 5.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	遮水シート撤去		m ²		2.000 m ²	歩A 当たり算出
	普通作業員		人			S単 19号
	土木一般世話役		人			S単 18号
	合 計					算出数量 2.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 5号 ***					
	攪拌改良工		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 18号
	普通作業員		人			S単 19号
	ボンファイバー	2,500.000	kg			
	高炉セメントB種	7,300.000	kg			
	攪拌用バックホウ運転	0.670	日			C単 1号
	排出用バックホウ運転	0.670	日			C単 2号
	合 計					算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単- 6号 ***					
	攪拌ビット設置・撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	2800×1.1/0.9/150×30/18 土木一般世話役		人			[1] S単 18号
	特殊作業員		人			[2] S単 21号

SK009047

SK009047

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	差し筋 D13、560	12.000	本			単A
	プレキャスト床版 t=100、T-2荷重	1.000	枚			単A
	プレキャスト底樋管（標準） Φ800×L1500（標準）、W=2,380kg/本	20.999	本			単A
	プレキャスト底樋管（調整管） Φ800×L1153（調整管） 差筋D13、L=100、W=1,830kg/本	1.000	本			単A
	角形マンホール（底版ブロックC） 2,000×2,000×1,500、ステップ4本	1.000	本			単A
	プレキャスト止水壁 上部材（左右） 1630×1000×150/400、W=1,100kg/本	2.000	本			単A
	プレキャスト止水壁 中部材（左右） 900×1120×400/680、1,330kg/本	2.000	本			単A
	プレキャスト止水壁 中部材 Φ800×1500、2,950kg	1.000	本			単A
	プレキャスト止水壁 下部材（左右） 1630×1000×680/930、3,210kg	2.000	本			単A
	水膨張性ゴム W20×t6	20.999	箇所			単A
	目地充填材 エポキシ樹脂	20.999	箇所			単A
	階段ブロック B1000	24.000	個			単A
	ボンファイバー	76,500.000	kg			単A
	高炉セメントB種	223,380.000	kg			単A
	プレキャスト床版 t=100、T-2荷重（地覆インサート付）	2.000	枚			単A
	ミキサー賃料 DM-202	20.502	日			単A
	施設機械製作据付工事 斜樋管、底樋ゲート、緊急放流ゲート、スクリーン他	1.000	式			単A
	小 計					
【SP】	遠心力鉄筋コンクリート管 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径800 長2.43m	1.026	本			単A
	硬質塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	43.750	本			単A
	ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管	115.000	m			単A
	フィルタ フィルター パット型 φ300	112.000	個			単A
	ウィーブホール ウィーブホール 50	112.000	個			単A
	下水道用コンクリート製品 角形マンホール（中間ブロックB） 2,000×2,000×600、人荷重GL、ステップ2本、シール材含む	1.000	本			単A
	角形マンホール（中間ブロックB） 1,500×1,500×900、人荷重GL、ステップ2本、シール材含む	1.000	本			単A
	角形マンホール（底版ブロックC） 1,500×1,500×1,200、ステップ3本	1.000	kg			単A
	小 計					
	コンクリートマット ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	580.000	m ²			単A
	コンクリートブロック 間知ブロック 控350	41.000	m ²			単A
	工場製作品 鋼製ゲート（SS41） 丸角兼用型 400型	1.000	基			単A
	鋼製ゲート（SS41） 丸角兼用型 800型	1.000	基			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異形棒鋼 SD295 D13	7.187	ton			単A
	異形棒鋼 SD295 D16	2.979	ton			単A
	異形棒鋼 SD295 D19	2.318	ton			単A
	小 計					
	ブロック用7ホーピン D16、600×200×600	377.000	本			単A
	安全防護柵類					
	ネットフェンス扉 ネット式片開	1.000	組			単A
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	37.200	個			単A
	ネットフェンス	74.400	m			単A
	小 計					
	目地材類					
【SP】	目地板（ゴム発泡体） 硬度20以上 10mm	77.526	m ²			単A
	止水板					
【SP】	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅150mm 厚5mm	12.518	m			単A
【SP】	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅300mm 厚7mm	59.489	m			単A
	小 計					
	吸出防止材					
	土木安定用材（マット・シート類）	3,711.760	m ²			単A
	シート					
【SP】	遮水シート 厚1.0+10.0mm	315.413	m ²			単A
	アスファルト類					
【SP】	アスファルト乳剤（J I S規格品） 浸透用 PK-3	3.572	ton			単A
	セメント					
	セメント安定処理材 セメント系	38.600	ton			単A
	燃料類					
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1,990.000	L			単A
	軽油 パトリル給油	24,335.548	L			単A
【SP】	軽油 パトリル給油	20,135.314	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	84.000	枚			単A
	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0t用）	424.000	枚			単A
	小 計					
	積卸し費					
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	18.550	ton			単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料 50km以下 製品長12m以内	18.550	ton			単A
	芝					
	人工張芝（ワラ） 人工芝（幅100cm程度）	669.600	m ²			単A
	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	123.100	m ³			単A
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	244.000	m ³			単A

SK009047

SK009047

SK009047