



令和8年度

農村地域防災減災事業（ため池整備）

渋沢地区

令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事（施設機械）

（当初）

山元町

[illegible]

SK009023 (3/ 50)

[illegible]

SK009023 (5/ 50)

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・ 渋沢ため池 斜樋管・底樋ゲート製作工	1.000	式		
・ ・ 斜樋管製作工	1.000	式		
・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式		
・ ・ ・ 製作労務費	1.000	式		
・ ・ ・ 製作塗装費	1.000	式		
・ ・ 底樋ゲート扉体製作工	1.000	式		
・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式		
・ ・ ・ 製作労務費	1.000	式		
・ ・ ・ 製作塗装費	1.000	式		
・ ・ 底樋ゲート戸当り製作工	1.000	式		
・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式		
・ ・ ・ 製作労務費	1.000	式		
・ ・ ・ 製作塗装費	1.000	式		
・ ・ 底樋ゲート開閉装置製作工	1.000	式		
・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式		
・ ・ ・ 機器単体費	1.000	式		
・ 渋沢ため池緊急放流ゲート・スクリーン製作工	1.000	式		
・ ・ 緊急放流ゲート扉体製作工	1.000	式		
・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式		
・ ・ ・ 製作労務費	1.000	式		
・ ・ ・ 製作塗装費	1.000	式		
・ ・ 緊急放流ゲート戸当り製作工	1.000	式		
・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式		
・ ・ ・ 製作労務費	1.000	式		
・ ・ ・ 製作塗装費	1.000	式		
・ ・ 緊急放流ゲート開閉装置製作工	1.000	式		
・ ・ ・ 直接製作費・製作労務費	1.000	式		
・ ・ ・ 架台	1.000	式		
・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式		
・ ・ ・ 開閉装置	1.000	式		
・ ・ ・ 機器単体費	1.000	式		
・ ・ スクリーン製作工	1.000	式		
・ ・ ・ 直接製作費・労務費	1.000	式		
・ ・ ・ 製作塗装費	1.000	式		
・ ・ 操作台製作工	1.000	式		
・ ・ ・ 直接製作費・労務費	1.000	式		
・ ・ ・ 製作塗装費	1.000	式		

SK009023 (7/ 50)

SK009023 (8/ 50)

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・ 渋沢ため池 斜樋管・底樋ゲート製作工	1.000	式			
・ ・ 斜樋管製作工	1.000	式			
・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式			1 式当たり
〈直接部材費〉					
配管用炭素鋼鋼管 SGP-MN 400A, 鋼管, へい-H 1, 10	574.500	kg			歩A・単A S単 9号
配管用炭素鋼鋼管 SGP-MN 200A, 鋼管, へい-H 1, 10	132.600	kg			歩A・単A S単 10号
配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 40A~125A, 鋼管, へい-H 1, 10	23.000	kg			歩A・単A S単 11号
一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 幅1000mm~2000mm, 鋼板、ステンスラット鋼板, へい-H 1, 12	5.300	kg			歩A・単A S単 12号
一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 幅1500mm~1829mm, 鋼板、ステンスラット鋼板, へい-H 1, 12	29.400	kg			歩A・単A S単 13号
一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10	7.400	kg			歩A・単A S単 14号
一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6~8mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10	29.800	kg			歩A・単A S単 15号
〈部品費〉					
ショートエルボ PY400 400A, 90°	1.000	個			歩A・単A S単 51号
ショートエルボ SGP 50A, 45°	1.000	個			歩A・単A S単 52号
ショートエルボ SGP 50A, 90°	1.000	個			歩A・単A S単 53号
ロングエルボ SGP 50A, 180°	1.000	個			歩A・単A S単 54号
フランジ SS400 JIS5K, 50A	1.000	枚			歩A・単A S単 55号
ガスケット CR JIS5K, 50A	1.000	枚			歩A・単A S単 56号
緊急放流管パッキン CR 520×520×t3	1.000	枚			歩A・単A S単 57号
オールアンカー SS400 C-1210	4.000	本			歩A・単A S単 58号
補助材料費	1.000	式			歩A・単A S単 59号
合 計					
・ ・ ・ 製作労務費	1.000	式			1 式当たり
製作工		人			歩A・単A S単 1号
間接労務費 鋼製付属設備, 60%, 斜樋管	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 19号
工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 斜樋管	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 28号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 製作塗装費	1.000	式			1 式当たり
素地調整費 (水門【積上】, 鋼製付属) 工場 1 種 (製品), エポキシリッチプライマー (有機), 26.9㎡	26.900	㎡			歩A・単A S単 81号
変性エポキシ樹脂系 3回塗り	26.900	㎡			歩A・単A T単 1号
工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 斜樋管	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 29号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ 底樋ゲート扉体製作工	1.000	式			
・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	39.500	kg			歩A・単A S単 16号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	1.400	kg			歩A・単A S単 17号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	1.400	kg			歩A・単A S単 18号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事（施設機械）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	0. 800	kg			歩A・単A S単 19号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	1. 400	kg			歩A・単A S単 20号
ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm×6mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	38. 400	kg			歩A・単A S単 21号
ステンレス平鋼 SUS304 9mm×30mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	2. 000	kg			歩A・単A S単 22号
ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	2. 600	kg			歩A・単A S単 23号
ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	1. 500	kg			歩A・単A S単 23号
ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	3. 500	kg			歩A・単A S単 24号
水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9, 底樋ゲート扉体	1. 000	式			歩A・単A X単 11号
水密ゴム 合成ゴム P形（クロロブレン系）	1. 600	kg			歩A・単A S単 60号
水密ゴム 合成ゴム P形（クロロブレン系）	0. 900	kg			歩A・単A S単 60号
水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロブレン系）	0. 100	kg			歩A・単A S単 61号
水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロブレン系）	0. 600	kg			歩A・単A S単 61号
水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, 底樋ゲート扉体	1. 000	式			歩A・単A X単 15号
補助材料費（製作） 小形水門設備, 13%, 底樋ゲート扉体	1. 000	式			歩A・単A X単 1号
合 計					
・・・ 製作労務費	1. 000	式			1 式当たり
水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体, 扉体面積: 10㎡未満, 0. 7, 0. 00, 0. 00, ー, ー, 1 門, 1. 00, 底樋ゲート扉体	1. 000	門			歩A・単A S単 77号
間接労務費 小形水門設備, 60%, 底樋ゲート扉体	1. 000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 20号
工場管理費 小形水門設備, 25%, 底樋ゲート扉体	1. 000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 30号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・・・ 製作塗装費	1. 000	式			1 式当たり
ステンレス酸洗い費 ,,（材料・工数込み）	3. 800	㎡			歩A・単A S単 5号
工場管理費 小形水門設備, 25%, 底樋ゲート扉体	1. 000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 31号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・・ 底樋ゲート戸当り製作工	1. 000	式			
・・・ 直接製作費	1. 000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	55. 500	kg			歩A・単A S単 16号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	3. 000	kg			歩A・単A S単 17号
ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	2. 400	kg			歩A・単A S単 23号
ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm×6mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	86. 600	kg			歩A・単A S単 21号
ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=100mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	23. 900	kg			歩A・単A S単 25号
青銅鋳物 CAC403 PL-19, 銅合金鋳物, 青銅くず 鋳物(並), 40	1. 200	kg			歩A・単A S単 26号
青銅鋳物 CAC403 PL-38, 銅合金鋳物, 青銅くず 鋳物(並), 40	2. 400	kg			歩A・単A S単 27号
水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6,	1. 000	式			歩A・単A X単 12号
水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1, 底樋ゲート戸当り	1. 000	式			歩A・単A X単 16号
補助材料費（製作） 小形水門設備, 13%, 底樋ゲート戸当り	1. 000	式			歩A・単A X単 2号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・・・ 製作労務費	1.000	式			1 式当たり
水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 戸当り, 戸当延長:25m未満, 5.4, 0.00, 0.00, ー, ー, 1 門, 1.00, 底樋ゲート戸当り	1.000	門			歩A・単A S単 78号
間接労務費 小形水門設備, 60%, 底樋ゲート戸当り	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 21号
工場管理費 小形水門設備, 25%, 底樋ゲート戸当り	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 32号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ 製作塗装費	1.000	式			1 式当たり
ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	6.200	m			歩A・単A S単 5号
工場管理費 小形水門設備, 25%, 底樋ゲート戸当り	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 33号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ 底樋ゲート開閉装置製作工	1.000	式			
・・・ 直接製作費	1.000	式			1 式当たり
六角ボルト SUS304 M16×40L(N, PW, SW)	4.000	本			歩A・単A S単 62号
六角ボルト SUS304 M16×50L(N, PW, SW)	4.000	本			歩A・単A S単 63号
六角穴付ボルト SUS304 M12×45L(N, SW)	4.000	本			歩A・単A S単 64号
止めねじ SUS304 M10×12L	4.000	本			歩A・単A S単 65号
座金 SUS304 φ48×t3	2.000	本			歩A・単A S単 66号
割ピン SUS304 φ6.3×40	2.000	本			歩A・単A S単 67号
合 計					
・・・ 機器単体費	1.000	式			1 式当たり
スピンドル SUS304 RB50, L=1,400	1.000	本			歩A・単A S単 41号
開閉機ベース SUS304 PL-20	1.000	基			歩A・単A S単 42号
ストッパ SUS304 RB80	2.000	個			歩A・単A S単 43号
開閉機	1.000	台			歩A・単A S単 44号
合 計					
・ 渋沢ため池緊急放流ゲート・スクリーン製作工	1.000	式			
・ 緊急放流ゲート扉体製作工	1.000	式			
・・・ 直接製作費	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	4.100	kg			歩A・単A S単 18号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ20mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	36.600	kg			歩A・単A S単 28号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	1.000	kg			歩A・単A S単 29号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ38mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	4.200	kg			歩A・単A S単 30号
青銅铸件 CAC403 PL-8, 銅合金铸件, 青銅くず 铸件(並), 40	3.700	kg			歩A・単A S単 31号
水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9, 緊急放流ゲート扉体	1.000	式			歩A・単A X単 13号
水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, 緊急放流ゲート扉体	1.000	式			歩A・単A X単 17号
補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 緊急放流ゲート扉体	1.000	式			歩A・単A X単 3号

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事（施設機械）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・・・ 製作労務費	1.000	式			1 式当たり
水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体, 扉体面積:10㎡未満, 0.2, 0.00, 0.00, 一, 一, 1 門, 1.00, 緊急放流ゲート扉体	1.000	門			歩A・単A S単 79号
間接労務費 小形水門設備, 60%, 緊急放流ゲート扉体	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 22号
工場管理費 小形水門設備, 25%, 緊急放流ゲート扉体	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 34号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・・・ 製作塗装費	1.000	式			1 式当たり
ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	0.600	㎡			歩A・単A S単 5号
工場管理費 小形水門設備, 25%, 緊急放流ゲート扉体	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 35号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・・・ 緊急放流ゲート戸当り製作工	1.000	式			
・・・ 直接製作費	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	5.000	kg			歩A・単A S単 16号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	5.300	kg			歩A・単A S単 32号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	26.600	kg			歩A・単A S単 17号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	42.500	kg			歩A・単A S単 18号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ16mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	0.400	kg			歩A・単A S単 33号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ20mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	124.500	kg			歩A・単A S単 28号
青銅鋳物 CAC403 PL-25, 銅合金鋳物, 青銅くず 鋳物(並), 40	1.100	kg			歩A・単A S単 34号
水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 6, 緊急放流ゲート戸当り	1.000	式			歩A・単A X単 14号
水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 1, 緊急放流ゲート戸当り	1.000	式			歩A・単A X単 18号
補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 緊急放流ゲート戸当り	1.000	式			歩A・単A X単 4号
合 計					
・・・ 製作労務費	1.000	式			1 式当たり
水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 戸当り, 戸当延長:25m未満, 0.5, 0.00, 0.00, 一, 一, 1 門, 1.00, 緊急放流ゲート戸当り	1.000	門			歩A・単A S単 80号
間接労務費 小形水門設備, 60%, 緊急放流ゲート戸当り	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 23号
工場管理費 小形水門設備, 25%, 緊急放流ゲート戸当り	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 36号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・・・ 製作塗装費	1.000	式			1 式当たり
ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	3.600	㎡			歩A・単A S単 5号
工場管理費 小形水門設備, 25%, 緊急放流ゲート戸当り	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 37号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事（施設機械）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計（２）（間接費対象分）					
・緊急放流ゲート開閉装置製作工	1.000	式			
・・・直接製作費・製作労務費 架台	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	8.900	kg			歩A・単A S単 17号
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	9.200	kg			歩A・単A S単 18号
補助材料費（製作） 鋼製付属設備, 13%, 緊急放流ゲート開閉装置（架台）	1.000	式			歩A・単A X単 5号
鋼製付属設備製作工 架台, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, 緊急放流ゲート開閉装置架台, 18 .1	1.000	基			歩A・単A X単 8号
間接労務費 鋼製付属設備, 60%, 緊急放流ゲート開閉装置架台	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 24号
工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 緊急放流ゲート開閉装置架台	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 38号
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・直接製作費 開閉装置	1.000	式			1 式当たり
六角ボルト SUS304 M10×30L(PW, SW)	8.000	本			歩A・単A S単 68号
平金座 SUS304 M20	4.000	本			歩A・単A S単 69号
スプリングピン SUS304 φ10×70L	4.000	本			歩A・単A S単 70号
割ピン SUS304 φ4×35L	4.000	本			歩A・単A S単 71号
アンカーボルト SUS304 M12×190L	4.000	本			歩A・単A S単 72号
ケミカルアンカー SUS304 M12	4.000	本			歩A・単A S単 73号
合 計					
・・・機器単体費	1.000	式			1 式当たり
スピンドル SUS304 RB40, L=3, 000	1.000	本			歩A・単A S単 45号
中間ロット SUS304 RB40, L=3, 300	1.000	本			歩A・単A S単 46号
中間ロット SUS304 RB40, L=4, 000	1.000	本			歩A・単A S単 47号
継手 SUS304 RB70	2.000	個			歩A・単A S単 48号
開閉機 BA-04P	1.000	台			歩A・単A S単 49号
ガイドロール φ40用	5.000	個			歩A・単A S単 50号
合 計					
・・・スクリーン製作工	1.000	式			
・・・直接製作費・労務費	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	0.800	kg			歩A・単A S単 16号
ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	24.900	kg			歩A・単A S単 23号
ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	28.800	kg			歩A・単A S単 35号
ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	2.000	kg			歩A・単A S単 36号
補助材料費（製作） 鋼製付属設備, 13%, スクリーン	1.000	式			歩A・単A X単 6号
六角ボルト SUS304 M8×25L(SW)	8.000	本			歩A・単A S単 74号
六角ボルト SUS304 M10×30L(PW, SW)	4.000	本			歩A・単A S単 68号
鋼製付属設備製作工 スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, スクリーン, 56.5	1.000	基			歩A・単A X単 9号
間接労務費 鋼製付属設備, 60%, スクリーン	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 25号
工場管理費 鋼製付属設備, 25%, スクリーン	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 39号
合 計					
計（１）（直接費対象分）					

SK009023

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 渋沢ため池 斜樋管・底樋ゲート据付工	1.000	式			
・ ・ 斜樋管据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 据付工	1.000	式			1 式当たり
据付工		人			歩A・単A S単 3号
普通作業員		人			歩A・単A S単 4号
間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋管	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 27号
補助材料費 斜樋管	1.000	式			歩A・単A S単 76号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ 底樋ゲート据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 据付工	1.000	式			1 式当たり
水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体面積:10㎡未満, 0.80, 0.00, 手動・ エンジン・操作盤一体開閉装置, 1 門, 1.00, 底樋ゲート	1.000	門			歩A・単A S単 84号
据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%, 底樋ゲート	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 53号
据付材料費 小形水門設備, 2次側電気配線配管無, 底樋ゲート	1.000	式			歩A・単A X単 47号
補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 底樋ゲート	1.000	式			歩A・単A X単 43号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ 共通工	1.000	式			
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式			1 式当たり
ラフテレンクルーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフテレンクルーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 16ton吊り, あり	5.000	日			歩A・単A S単 7号
電気溶接機[ﾃﾞｲｴｰｾﾞﾙエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対1次] 最大溶接電流250A, 運転1 日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	6.000	日			歩A・単A S単 6号
発動発電機[D 駆動・低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｲｴｰｾﾞﾙエンジン駆動), 10KVA, あり	10.000	日			歩A・単A S単 8号
雑器具損料	1.000	式			歩A・単A X単 51号
合 計					
・ 渋沢ため池 緊急放流ゲート据付工 スクリーン・操作台	1.000	式			
・ ・ 緊急放流ゲート据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 据付工	1.000	式			1 式当たり
水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体面積:10㎡未満, 0.20, 0.00, 手動・ エンジン・操作盤一体開閉装置, 1 門, 1.00, 緊急放流ゲート	1.000	門			歩A・単A S単 85号
据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%, 緊急放流ゲート	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 54号
据付材料費 小形水門設備, 2次側電気配線配管無, 緊急放流ゲート	1.000	式			歩A・単A X単 48号
補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 緊急放流ゲート	1.000	式			歩A・単A X単 44号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ スクリーン据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 据付工	1.000	式			1 式当たり
鋼製付属設備据付工 スクリーン, 0.2≦x≦5.0, 0.00, 1 基, 1.00, スクリーン, 56.5	1.000	基			歩A・単A X単 49号

[illegible]

SK009023

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
	製作工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	製作工			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 労務コード : 2) 労務単価算定区分 :			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 2号 ***					
	橋りょう塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 労務コード : 2) 労務単価算定区分 :			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	橋りょう塗装工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 3号 ***					
	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 労務コード : 2) 労務単価算定区分 :			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	据付工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 労務コード : 2) 労務単価算定区分 :			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 5号 ***					
	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 資材区分:施設機械資材 (Kコード) 2) 地域資材単価コード (P) : 3) 地区資材単価コード (J) : 4) 施設機械資材単価コード (K) :			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 6号 ***					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] ,最大溶接電流250A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 機械コード<単位が日のみ>: 2) 機械損料算出区分: 3) 運転1日当たり運転時間(T): 4) 運転日に対する供用日の割合(YC):1.80 5) 単価計上区分: 6) 燃料区分:軽油 7) 燃料の計上方法:機械経費算定基準値による 8) 燃料消費量(入力の場合):0.0 9) 交替制作業補正区分:交替制補正対象外					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] 最大溶接電流250A		供用日			<損料>
	軽油 パトリック給油	14.000	L			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務） 農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事（施設機械）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単ー 7号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,あり			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械区分:ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 2)規格:16ton吊り 3)運転1日当たり運転時間(T):					
	4)運転日に対する供用日の割合(YC):1.33 5)長期割引単価区分(賃料機械):					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日			<賃料>
	最大吊上能力16t吊					
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 8号 ***					
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,あり			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 2)規格:10KVA 3)運転1日当たり運転時間(T):					
	4)運転日に対する供用日の割合(YC):1.18 5)長期割引単価区分(賃料機械):					
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日			<賃料>
	定格容量10kva					
	軽油					
	バトリル給油	11.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 9号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	SGP-MN 400A,鋼管,ペー-H 1,10			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード: 2)材料規格:SGP-MN 400A 3)材料名:鋼管					
	4)スクラップの該当品目:ペー-H 1 5)材料割増率(%):10.000					
	配管用炭素鋼鋼管	1.000	kg			
	SGP-MN 400A					
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ					
	ヘビー-H 1	1.000	kg			
	*** S単ー 10号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	SGP-MN 200A,鋼管,ペー-H 1,10			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード: 2)材料規格:SGP-MN 200A 3)材料名:鋼管					
	4)スクラップの該当品目:ペー-H 1 5)材料割増率(%):10.000					
	配管用炭素鋼鋼管	1.000	kg			
	SGP-MN 200A					
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ					
	ヘビー-H 1	1.000	kg			
	*** S単ー 11号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	SGP (黒管ねじなし) 40A～125A,鋼管,ペー-H 1,10			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード: 2)材料規格:SGP (黒管ねじなし) 40A～125A 3)材料名:鋼管					
	4)スクラップの該当品目:ペー-H 1 5)材料割増率(%):10.000					
	配管用炭素鋼鋼管	1.000	kg			
	SGP (黒管ねじなし) 40A～125A					
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ					
	ヘビー-H 1	1.000	kg			
	*** S単ー 12号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0mm 幅1000mm～2000mm、鋼板、ステンレスフラット鋼板、ヘビーH 1, 12			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード: 2)材料規格: SS400 厚さ6.0mm 幅1000mm～2000mm 3)材料名: 鋼板、ステンレスフラット鋼板 4)スクラップの該当品目:ヘビーH 1 5)材料割増率(%):12.000					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0mm 幅1000mm～2000mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg			
	*** S単ー 13号 ***					
	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm 幅1500mm～1829mm、鋼板、ステンレスフラット鋼板、ヘビーH 1, 12			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード: 2)材料規格: SS400 厚さ8mm～11mm 幅1500mm～1829mm 3)材料名: 鋼板、ステンレスフラット鋼板 4)スクラップの該当品目:ヘビーH 1 5)材料割増率(%):12.000					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm 幅1500mm～1829mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg			
	*** S単ー 14号 ***					
	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm、形鋼、平鋼、ヘビーH 1, 10			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード: 2)材料規格: SS400 50mm×6mm 3)材料名: 形鋼、平鋼 4)スクラップの該当品目:ヘビーH 1 5)材料割増率(%):10.000			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg			
	*** S単ー 15号 ***					
	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm、形鋼、平鋼、ヘビーH 1, 10			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード: 2)材料規格: SS400 65mm×6～8mm 3)材料名: 形鋼、平鋼 4)スクラップの該当品目:ヘビーH 1 5)材料割増率(%):10.000			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg			
	*** S単ー 16号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm、ステンス鋼板、ステンス新断, 12			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード: 2)材料規格: SUS304 厚さ6mm 3)材料名: ステンス鋼板 4)スクラップの該当品目: ステンス新断 5)材料割増率(%):12.000			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 17号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 (ため池整備) 渋沢地区
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 厚さ9mm 3) 材料名: ステンレス鋼板 4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 12.000			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 18号 ***					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12		kg	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	歩A 1.000 kg 当たり算出
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 厚さ12mm 3) 材料名: ステンレス鋼板 4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 12.000			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 19号 ***					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12		kg	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	歩A 1.000 kg 当たり算出
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 厚さ14mm 3) 材料名: ステンレス鋼板 4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 12.000			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ14mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 20号 ***					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12		kg	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	歩A 1.000 kg 当たり算出
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 厚さ26mm 3) 材料名: ステンレス鋼板 4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 12.000			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 21号 ***					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm×6mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	歩A 1.000 kg 当たり算出
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 100mm×50mm×6mm 3) 材料名: ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 10.000			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm×6mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 22号 ***					
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×30mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	歩A 1.000 kg 当たり算出
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 9mm×30mm 3) 材料名: ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 10.000			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×30mm	1.000	kg			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単一 23号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 6mm×32～75mm 3) 材料名: ステンレス形鋼、ステンレス平鋼			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 10.000					
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単一 24号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 9mm×38～75mm 3) 材料名: ステンレス形鋼、ステンレス平鋼			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 10.000					
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単一 25号 ***					
	ステンレスH形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=100mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 t ≤30mm H=100mm 3) 材料名: ステンレス形鋼、ステンレス平鋼			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 10.000					
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=100mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単一 26号 ***					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 PL-19, 銅合金鋳物, 青銅くず 鋳物(並), 40			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: CAC403 PL-19 3) 材料名: 銅合金鋳物			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4) スクラップの該当品目: 青銅くず 鋳物(並) 5) 材料割増率(%): 40.000					
	青銅鋳物 CAC403 PL-19	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ 青銅くず 鋳物(並)	1.000	kg			
	*** S単一 27号 ***					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 PL-38, 銅合金鋳物, 青銅くず 鋳物(並), 40			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: CAC403 PL-38 3) 材料名: 銅合金鋳物			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4) スクラップの該当品目: 青銅くず 鋳物(並) 5) 材料割増率(%): 40.000					
	青銅鋳物 CAC403 PL-38	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ 青銅くず 鋳物(並)	1.000	kg			
	*** S単ー 28号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ20mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード: 2)材料規格:SUS304 厚さ20mm 3)材料名:ステンレス鋼板 4)スクラップの該当品目:ステンレス新断 5)材料割増率(%):12.000			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ20mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 29号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード: 2)材料規格:SUS304 厚さ25mm 3)材料名:ステンレス鋼板 4)スクラップの該当品目:ステンレス新断 5)材料割増率(%):12.000			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ25mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 30号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ38mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード: 2)材料規格:SUS304 厚さ38mm 3)材料名:ステンレス鋼板 4)スクラップの該当品目:ステンレス新断 5)材料割増率(%):12.000			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ38mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 31号 ***					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 PL-8, 銅合金鋳物, 青銅くず 鋳物(並), 40			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード: 2)材料規格:CAC403 PL-8 3)材料名:銅合金鋳物 4)スクラップの該当品目:青銅くず 鋳物(並) 5)材料割増率(%):40.000			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	青銅鋳物 CAC403 PL-8	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ 青銅くず 鋳物(並)	1.000	kg			
	*** S単ー 32号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード: 2)材料規格:SUS304 厚さ8mm 3)材料名:ステンレス鋼板 4)スクラップの該当品目:ステンレス新断 5)材料割増率(%):12.000			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 33号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事（施設機械）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ16mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 厚さ16mm 3) 材料名: ステンレス鋼板 4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 12.000			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ16mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 34号 ***					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 PL-25, 銅合金鋳物, 青銅くず 鋳物(並), 40			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: CAC403 PL-25 3) 材料名: 銅合金鋳物 4) スクラップの該当品目: 青銅くず 鋳物(並) 5) 材料割増率(%): 40.000			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	青銅鋳物 CAC403 PL-25	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ 青銅くず 鋳物(並)	1.000	kg			
	*** S単ー 35号 ***					
	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 50mm×6mm 3) 材料名: ステンレス形鋼, ステンレス平鋼 4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 10.000			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 36号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 径24mm以下 3) 材料名: ステンレス棒鋼 4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 20.000			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 37号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 4mm×50mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 4mm×50mm 3) 材料名: ステンレス形鋼, ステンレス平鋼 4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 10.000			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	ステンレス平鋼 SUS304 4mm×50mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 38号 ***					
	ステンレス縞鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス縞鋼板 SUS304 chPL-6, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304 chPL-6 3) 材料名: ステンレス鋼板 4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 12.000			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	ステンレス縞鋼板 SUS304 chPL-6	1.000	kg			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 39号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS304TP 25A, sch20s, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304TP 25A, sch20s 3) 材料名: ステンレス鋼管			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 10.000					
	ステンレス鋼管 SUS304TP 25A, sch20s	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 40号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS304TP 32A, sch20s, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード: 2) 材料規格: SUS304TP 32A, sch20s 3) 材料名: ステンレス鋼管			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4) スクラップの該当品目: ステンレス新断 5) 材料割増率(%): 10.000					
	ステンレス鋼管 SUS304TP 32A, sch20s	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 41号 ***					
	スピンドル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドル SUS304 RB50, L=1,400			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 基礎データコード: 2) 規格: SUS304 RB50, L=1,400			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	スピンドル SUS304 RB50, L=1,400	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 42号 ***					
	開閉機ベース		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉機ベース SUS304 PL-20			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 基礎データコード: 2) 規格: SUS304 PL-20			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	開閉機ベース SUS304 PL-20	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 43号 ***					
	ストッパー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ストッパー SUS304 RB80			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 基礎データコード: 2) 規格: SUS304 RB80			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ストッパー SUS304 RB80	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 44号 ***					
	開閉機		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉機			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 基礎デークード： 2) 規格：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	開閉機	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 45号 ***					
	スピンドル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドル SUS304 RB40, L=3,000			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 基礎デークード： 2) 規格：SUS304 RB40, L=3,000			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	スピンドル SUS304 RB40, L=3,000	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 46号 ***					
	中間ロット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ロット SUS304 RB40, L=3,300			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 基礎デークード： 2) 規格：SUS304 RB40, L=3,300			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	中間ロット SUS304 RB40, L=3,300	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 47号 ***					
	中間ロット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ロット SUS304 RB40, L=4,000			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 基礎デークード： 2) 規格：SUS304 RB40, L=4,000			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	中間ロット SUS304 RB40, L=4,000	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 48号 ***					
	継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継手 SUS304 RB70			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 基礎デークード： 2) 規格：SUS304 RB70			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	継手 SUS304 RB70	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 49号 ***					
	開閉機		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉機 BA-04P			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 基礎デークード： 2) 規格：BA-04P			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	開閉機 BA-04P	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 50号 ***					
	ガイドロール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガイドロール φ40用			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 基礎デークード： 2) 規格：φ40用			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ガイドロール φ40用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 51号 ***					
	ショートエルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ショートエルボ PY400 400A, 90°			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコート: 2)規格: PY400 400A, 90°			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ショートエルボ PY400 400A, 90°	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 52号 ***					
	ショートエルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ショートエルボ SGP 50A, 45°			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコート: 2)規格: SGP 50A, 45°			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ショートエルボ SGP 50A, 45°	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 53号 ***					
	ショートエルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ショートエルボ SGP 50A, 90°			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコート: 2)規格: SGP 50A, 90°			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ショートエルボ SGP 50A, 90°	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 54号 ***					
	ロングエルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロングエルボ SGP 50A, 180°			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコート: 2)規格: SGP 50A, 180°			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ロングエルボ SGP 50A, 180°	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 55号 ***					
	フランジ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SS400 JIS5K, 50A			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコート: 2)規格: SS400 JIS5K, 50A			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SS400 JIS5K, 50A	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 56号 ***					
	ガasket		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガasket CR JIS5K, 50A			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコート: 2)規格: CR JIS5K, 50A			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ガasket CR JIS5K, 50A	1.000	枚			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 57号 ***					
	緊急放流管パッキン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	緊急放流管パッキン CR 520×520×t3 1)基礎デークोट： 2)規格：CR 520×520×t3			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	緊急放流管パッキン CR 520×520×t3	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 58号 ***					
	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SS400 C-1210 1)基礎デークोट： 2)規格：SS400 C-1210			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	オールアンカー SS400 C-1210	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 59号 ***					
	補助材料費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	補助材料費 1)基礎デークोट： 2)規格：			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	補助材料費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 60号 ***					
	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム P形（クロロブレン系） 1)基礎デークोट： 2)規格：P形（クロロブレン系）			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	水密ゴム 合成ゴム P形（クロロブレン系）	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 61号 ***					
	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロブレン系） 1)基礎デークोट： 2)規格：平形（クロロブレン系）			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロブレン系）	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 62号 ***					
	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト SUS304 M16×40L(N,PW,SW) 1)基礎デークोट： 2)規格：SUS304 M16×40L(N,PW,SW)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	六角ボルト SUS304 M16×40L(N,PW,SW)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業 (ため池整備) 渋沢地区				
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単一 63号 ***					
	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト SUS304 M16×50L (N, PW, SW)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコード: 2)規格:SUS304 M16×50L (N, PW, SW)			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	六角ボルト SUS304 M16×50L (N, PW, SW)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 64号 ***					
	六角穴付ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角穴付ボルト SUS304 M12×45L (N, SW)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコード: 2)規格:SUS304 M12×45L (N, SW)			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	六角穴付ボルト SUS304 M12×45L (N, SW)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 65号 ***					
	止めねじ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止めねじ SUS304 M10×12L			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコード: 2)規格:SUS304 M10×12L			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	止めねじ SUS304 M10×12L	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 66号 ***					
	座金		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	座金 SUS304 φ48×t3			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコード: 2)規格:SUS304 φ48×t3			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	座金 SUS304 φ48×t3	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 67号 ***					
	割ピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割ピン SUS304 φ6.3×40			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコード: 2)規格:SUS304 φ6.3×40			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	割ピン SUS304 φ6.3×40	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 68号 ***					
	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト SUS304 M10×30L (PW, SW)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコード: 2)規格:SUS304 M10×30L (PW, SW)			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	六角ボルト SUS304 M10×30L (PW, SW)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 69号 ***					
	平金座		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平金座 SUS304 M20			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコード: 2)規格:SUS304 M20			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	平金座 SUS304 M20	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 70号 ***					
	スプリングピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スプリングピン SUS304 φ10×70L			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコード: 2)規格:SUS304 φ10×70L			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	スプリングピン SUS304 φ10×70L	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 71号 ***					
	割ピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割ピン SUS304 φ4×35L			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコード: 2)規格:SUS304 φ4×35L			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	割ピン SUS304 φ4×35L	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 72号 ***					
	アンカーボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト SUS304 M12×190L			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコード: 2)規格:SUS304 M12×190L			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	アンカーボルト SUS304 M12×190L	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 73号 ***					
	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー SUS304 M12			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコード: 2)規格:SUS304 M12			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ケミカルアンカー SUS304 M12	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 74号 ***					
	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト SUS304 M8×25L(SW)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎データコード: 2)規格:SUS304 M8×25L(SW)			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	六角ボルト SUS304 M8×25L(SW)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 75号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アンカーボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト SUS304 M12×140L			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎デークート: 2)規格:SUS304 M12×140L			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	アンカーボルト SUS304 M12×140L	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 76号 ***					
	補助材料費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	補助材料費 斜樋管			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎デークート: 2)規格:斜樋管			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	補助材料費 斜樋管	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 77号 ***					
	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体,扉体面積:10㎡未満,0.7,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	0.00,0.00,ー,ー,1門,1.00,底樋ゲート扉体			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分:小形水門 3)形式区分(2):スライドゲート(4方水密) 6)製作区分(2):扉体 9)適用範囲の値(2):扉体面積:10㎡未満 11)対象要素(x)の数量:0.7 12)その他の製作工数(人/門):0.00 13)主要部材の混合比率(Km1):0.00 14)休止装置の有無による補正:ー 15)ドラム駆動方式による補正:ー 16)製作門数:1門 17)補正係数(Kn):1.00 18)水門扉形式及び名称:底樋ゲート扉体					
	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単ー 78号 ***					
	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),戸当り,戸当延長:25m未満,5.			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	4,0.00,0.00,ー,ー,1門,1.00,底樋ゲート戸当り			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分:小形水門 3)形式区分(2):スライドゲート(4方水密) 6)製作区分(2):戸当り 9)適用範囲の値(2):戸当延長:25m未満 11)対象要素(x)の数量:5.4 12)その他の製作工数(人/門):0.00 13)主要部材の混合比率(Km1):0.00 14)休止装置の有無による補正:ー 15)ドラム駆動方式による補正:ー 16)製作門数:1門 17)補正係数(Kn):1.00 18)水門扉形式及び名称:底樋ゲート戸当り					
	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単ー 79号 ***					
	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体,扉体面積:10㎡未満,0.2,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	0.00,0.00,ー,ー,1門,1.00,緊急放流ゲート扉体			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分:小形水門 3)形式区分(2):スライドゲート(4方水密) 6)製作区分(2):扉体 9)適用範囲の値(2):扉体面積:10㎡未満 11)対象要素(x)の数量:0.2 12)その他の製作工数(人/門):0.00 13)主要部材の混合比率(Km1):0.00 14)休止装置の有無による補正:ー 15)ドラム駆動方式による補正:ー 16)製作門数:1門 17)補正係数(Kn):1.00 18)水門扉形式及び名称:緊急放流ゲート扉体					
	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 80号 ***					
	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 戸当り, 戸当延長:25m未満, 0.5, 0.00, 0.00, ー, ー, 1 門, 1.00, 緊急放流ゲート戸当り			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分: 小形水門 3) 形式区分(2): スライドゲート(4方水密) 6) 製作区分(2): 戸当り 9) 適用範囲の値(2): 戸当延長:25m未満 11) 対象要素(x)の数量: 0.5 12) その他の製作工数(人/門): 0.00 13) 主要部材の混合比率(Km1): 0.00 14) 休止装置の有無による補正: ー 15) ドラム駆動方式による補正: ー 16) 製作門数: 1 門 17) 補正係数(Kn): 1.00 18) 水門扉形式及び名称: 緊急放流ゲート戸当り					
	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単ー 81号 ***					
	素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場 1 種(製品), ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ(有機), 26.9m ² 1) 素地調整区分: 1 種(製品) 2) プライマー区分: ｺﾞﾞｰﾙﾄﾞｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ(有機) 3) 施工面積 (m ²): 26.9m ²			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg			
	橋りょう塗装工 (素地調整)		人			
	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg			
	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg			
	橋りょう塗装工 (プライマー)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 82号 ***					
	輸送費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備, 0.765[各単位], 45.4km, 小形水門, プレートゲート 構造ﾎｰﾗｰｸﾞｰﾄﾞｽﾗｲﾄﾞｸﾞｰﾄﾞ			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分: 河川・水路用水門設備 2) 対象要素 (X) の数量: 0.765[各単位] 3) 想定輸送距離 (D) の数量: 45.400km 4) 設備区分(河川用水門): 小形水門 5) 形式区分 (河川・水路用水門設備) : プレートゲート 構造ﾎｰﾗｰｸﾞｰﾄﾞｽﾗｲﾄﾞｸﾞｰﾄﾞ					
	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単ー 83号 ***					
	輸送費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備, 0.23[各単位], 45.4km, 小形水門, プレートゲート 構造ﾎｰﾗｰｸﾞｰﾄﾞｽﾗｲﾄﾞｸﾞｰﾄﾞ			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分: 河川・水路用水門設備 2) 対象要素 (X) の数量: 0.230[各単位] 3) 想定輸送距離 (D) の数量: 45.400km 4) 設備区分(河川用水門): 小形水門 5) 形式区分 (河川・水路用水門設備) : プレートゲート 構造ﾎｰﾗｰｸﾞｰﾄﾞｽﾗｲﾄﾞｸﾞｰﾄﾞ					
	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単ー 84号 ***					
	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体面積:10m ² 未満, 0.80, 0.00 , 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 1 門, 1.00, 底樋ゲート			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	

SK009023 (33/ 50)

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事（施設機械）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
	補助材料費（製作）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費（製作） 小形水門設備, 13%, 底樋ゲート扉体			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 工種区分: 小形水門設備 2) 製作補助材料費率(Y): 13.000% 3) 工種区分の名称: 底樋ゲート扉体			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 主要部材費金額小計(円): 5) 副部材費金額小計(円): 製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 2号 ***					
	補助材料費（製作）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費（製作） 小形水門設備, 13%, 底樋ゲート戸当り			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 工種区分: 小形水門設備 2) 製作補助材料費率(Y): 13.000% 3) 工種区分の名称: 底樋ゲート戸当り 4) 主要部材費金額小計(円): 5) 副部材費金額小計(円):			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 3号 ***					
	補助材料費（製作）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費（製作） 小形水門設備, 13%, 緊急放流ゲート扉体			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 工種区分: 小形水門設備 2) 製作補助材料費率(Y): 13.000% 3) 工種区分の名称: 緊急放流ゲート扉体 4) 主要部材費金額小計(円): 5) 副部材費金額小計(円):			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 4号 ***					
	補助材料費（製作）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費（製作） 小形水門設備, 13%, 緊急放流ゲート戸当り			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 工種区分: 小形水門設備 2) 製作補助材料費率(Y): 13.000% 3) 工種区分の名称: 緊急放流ゲート戸当り 4) 主要部材費金額小計(円): 5) 副部材費金額小計(円):			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 5号 ***					
	補助材料費（製作）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費（製作） 鋼製付属設備, 13%, 緊急放流ゲート開閉装置（架台）			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 工種区分: 鋼製付属設備 2) 製作補助材料費率(Y): 13.000% 3) 工種区分の名称: 緊急放流ゲート開閉装置（架台） 4) 主要部材費金額小計(円): 5) 副部材費金額小計(円):			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 6号 ***					
	補助材料費（製作）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費（製作） 鋼製付属設備, 13%, スクリーン			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 工種区分: 鋼製付属設備 2) 製作補助材料費率(Y): 13.000% 3) 工種区分の名称: スクリーン			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 主要部材費金額小計(円): 5) 副部材費金額小計(円): 製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 7号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,操作台			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 鋼製付属設備 2) 製作補助材料費率(Y): 13.000% 3) 工種区分の名称: 操作台 4) 主要部材費金額小計(円): 5) 副部材費金額小計(円):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 8号 ***					
	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 架台, $0.1 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, 緊急放流ゲート開閉装置			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	架台, 18.1			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 設備区分: 架台 2) 適用範囲(ton/基): $0.1 \leq x \leq 5.0$ 3) その他の製作工数(人/ton): 0.00 4) 部材の混合比率: 0.00 5) 製作基数: 1 基 6) 製作数による補正係数(Kn): 1.00 7) 鋼製付属設備名称: 緊急放流ゲート開閉装置架台 8) 製作対象質量(kg/基): 18.100					
	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単－ 9号 ***					
	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 スクリーン, $0.2 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, スクリーン, 56.5			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 設備区分: スクリーン 2) 適用範囲(ton/基): $0.2 \leq x \leq 5.0$ 3) その他の製作工数(人/ton): 0.00 4) 部材の混合比率: 0.00 5) 製作基数: 1 基 6) 製作数による補正係数(Kn): 1.00 7) 鋼製付属設備名称: スクリーン 8) 製作対象質量(kg/基): 56.500			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単－ 10号 ***					
	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 歩廊, $0.5 \leq x \leq 10.0$, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, 操作台, 91			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 設備区分: 歩廊 2) 適用範囲(ton/基): $0.5 \leq x \leq 10.0$ 3) その他の製作工数(人/ton): 0.00 4) 部材の混合比率: 0.00 5) 製作基数: 1 基 6) 製作数による補正係数(Kn): 1.00 7) 鋼製付属設備名称: 操作台 8) 製作対象質量(kg/基): 91.000			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単－ 11号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9, 底樋ゲート扉体			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 設備区分: 小形水門 2) 形式区分: プレートガーダ構造スライドゲート 3) 製作区分: 扉体(SUS) 4) 副部材費率(Y1)(%): 9.000 7) 水門扉形式及び名称: 底樋ゲート扉体 8) 主要部材費金額小計(円):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	副部材費	0.090	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 12号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 6,			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 設備区分: 小形水門 2) 形式区分: プレートガード構造スライドゲート 3) 製作区分: 戸当り 4) 副部材費率(Y1) (%) : 6.000 7) 水門扉形式及び名称: 8) 主要部材費金額小計(円):			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	副部材費	0.060	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単ー 13号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9, 緊急放			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	流ゲート扉体			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分: 小形水門 2) 形式区分: プレートガード構造スライドゲート 3) 製作区分: 扉体(SUS) 4) 副部材費率(Y1) (%) : 9.000 7) 水門扉形式及び名称: 緊急放流ゲート扉体 8) 主要部材費金額小計(円):					
	副部材費	0.090	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単ー 14号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 6, 緊急放流			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	ゲート戸当り			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分: 小形水門 2) 形式区分: プレートガード構造スライドゲート 3) 製作区分: 戸当り 4) 副部材費率(Y1) (%) : 6.000 7) 水門扉形式及び名称: 緊急放流ゲート戸当り 8) 主要部材費金額小計(円):					
	副部材費	0.060	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単ー 15号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, 底樋ゲ			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	ート扉体			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分: 小形水門 2) 形式区分: プレートガード構造スライドゲート 3) 製作区分: 扉体(SUS) 4) 部品費率(Y1) (%) : 5.000 7) 水門扉形式及び名称: 底樋ゲート扉体 8) 主要部材費金額小計(円):					
	部品費	0.050	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単ー 16号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 1, 底樋ゲ			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	ート戸当り			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分: 小形水門 2) 形式区分: プレートガード構造スライドゲート 3) 製作区分: 戸当り 4) 部品費率(Y1) (%) : 1.000 7) 水門扉形式及び名称: 底樋ゲート戸当り 8) 主要部材費金額小計(円):					
	部品費	0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単ー 17号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, 緊急放			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	流ゲート扉体			週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分：小形水門 2)形式区分：プレートガード構造スライドゲート 3)製作区分：扉体(SUS) 4)部品費率(Y1)(%)：5.000 7)水門扉形式及び名称：緊急放流ゲート扉体					
	8)主要部材費金額小計(円)：					
	部品費	0.050	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 18号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 1, 緊急放流 ゲート戸当り			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分：小形水門 2)形式区分：プレートガード構造スライドゲート 3)製作区分：戸当り 4)部品費率(Y1)(%)：1.000 7)水門扉形式及び名称：緊急放流ゲート戸当り					
	8)主要部材費金額小計(円)：					
	部品費	0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 19号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%, 斜樋管			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)工種区分：鋼製付属設備 2)間接労務费率(Y)：60.000% 3)工種区分の名称：斜樋管 4)製作工金額小計(円)：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単一 20号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%, 底樋ゲート扉体			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)工種区分：小形水門設備 2)間接労務费率(Y)：60.000% 3)工種区分の名称：底樋ゲート扉体 4)製作工金額小計(円)：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単一 21号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%, 底樋ゲート戸当り			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)工種区分：小形水門設備 2)間接労務费率(Y)：60.000% 3)工種区分の名称：底樋ゲート戸当り 4)製作工金額小計(円)：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単一 22号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%, 緊急放流ゲート扉体			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)工種区分：小形水門設備 2)間接労務费率(Y)：60.000% 3)工種区分の名称：緊急放流ゲート扉体 4)製作工金額小計(円)：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単一 23号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,緊急放流ゲート戸当り			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 小形水門設備 2) 間接労務费率(Y): 60.000% 3) 工種区分の名称: 緊急放流ゲート戸当り 4) 製作工金額小計(円):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 24号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,緊急放流ゲート開閉装置架台			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 鋼製付属設備 2) 間接労務费率(Y): 60.000% 3) 工種区分の名称: 緊急放流ゲート開閉装置架台 4) 製作工金額小計(円):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 25号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,スクリーン			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 鋼製付属設備 2) 間接労務费率(Y): 60.000% 3) 工種区分の名称: スクリーン 4) 製作工金額小計(円):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 26号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,操作台			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 鋼製付属設備 2) 間接労務费率(Y): 60.000% 3) 工種区分の名称: 操作台 4) 製作工金額小計(円):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 27号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,斜樋管			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 小形水門設備 2) 間接労務费率(Y): 60.000% 3) 工種区分の名称: 斜樋管 4) 製作工金額小計(円):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 28号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,斜樋管			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 鋼製付属設備 2) 工場管理费率(Y): 25.000% 3) 工種区分の名称: 斜樋管 4) 工場管理費対象金額小計(円):			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 29号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	鋼製付属設備,25%,斜樋管					
	1)工種区分:鋼製付属設備 2)工場管理費率(Y):25.000% 3)工種区分の名称:斜樋管			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計(円):					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 30号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	小形水門設備,25%,底樋ゲート扉体					
	1)工種区分:小形水門設備 2)工場管理費率(Y):25.000% 3)工種区分の名称:底樋ゲート扉体			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計(円):					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 31号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	小形水門設備,25%,底樋ゲート扉体					
	1)工種区分:小形水門設備 2)工場管理費率(Y):25.000% 3)工種区分の名称:底樋ゲート扉体			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計(円):					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 32号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	小形水門設備,25%,底樋ゲート戸当り					
	1)工種区分:小形水門設備 2)工場管理費率(Y):25.000% 3)工種区分の名称:底樋ゲート戸当り			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計(円):					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 33号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	小形水門設備,25%,底樋ゲート戸当り					
	1)工種区分:小形水門設備 2)工場管理費率(Y):25.000% 3)工種区分の名称:底樋ゲート戸当り			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計(円):					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 34号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	小形水門設備,25%,緊急放流ゲート扉体					
	1)工種区分:小形水門設備 2)工場管理費率(Y):25.000% 3)工種区分の名称:緊急放流ゲート扉体			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計(円):					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 35号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	小形水門設備,25%,緊急放流ゲート扉体					

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事（施設機械）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分：小形水門設備 2) 工場管理費率(Y)：25.000% 3) 工種区分の名称：緊急放流ゲート扉体 4) 工場管理費対象金額小計（円）：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 36号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 緊急放流ゲート戸当り			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分：小形水門設備 2) 工場管理費率(Y)：25.000% 3) 工種区分の名称：緊急放流ゲート戸当り 4) 工場管理費対象金額小計（円）：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 37号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 緊急放流ゲート戸当り			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分：小形水門設備 2) 工場管理費率(Y)：25.000% 3) 工種区分の名称：緊急放流ゲート戸当り 4) 工場管理費対象金額小計（円）：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 38号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 緊急放流ゲート開閉装置架台			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分：鋼製付属設備 2) 工場管理費率(Y)：25.000% 3) 工種区分の名称：緊急放流ゲート開閉装置架台 4) 工場管理費対象金額小計（円）：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 39号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, スクリーン			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分：鋼製付属設備 2) 工場管理費率(Y)：25.000% 3) 工種区分の名称：スクリーン 4) 工場管理費対象金額小計（円）：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 40号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, スクリーン			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分：鋼製付属設備 2) 工場管理費率(Y)：25.000% 3) 工種区分の名称：スクリーン 4) 工場管理費対象金額小計（円）：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 41号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 操作台			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分：鋼製付属設備 2) 工場管理費率(Y)：25.000% 3) 工種区分の名称：操作台 4) 工場管理費対象金額小計（円）：			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 42号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,操作台			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 鋼製付属設備 2) 工場管理費率(Y): 25.000% 3) 工種区分の名称: 操作台			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4) 工場管理費対象金額小計(円):					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 43号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,底樋ゲート			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 小形水門設備 2) 据付補助材料費率(Y): 1.500% 3) 工種区分の名称: 底樋ゲート			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4) 据付材料費対象金額小計(円):					
	据付補助材料費	0.015	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 44号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,緊急放流ゲート			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 小形水門設備 2) 据付補助材料費率(Y): 1.500% 3) 工種区分の名称: 緊急放流ゲート			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4) 据付材料費対象金額小計(円):					
	据付補助材料費	0.015	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 45号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,スクリーン			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 鋼製付属設備 2) 据付補助材料費率(Y): 1.000% 3) 工種区分の名称: スクリーン			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4) 据付材料費対象金額小計(円):					
	据付補助材料費	0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 46号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,操作台			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 鋼製付属設備 2) 据付補助材料費率(Y): 1.000% 3) 工種区分の名称: 操作台			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4) 据付材料費対象金額小計(円):					
	据付補助材料費	0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 47号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,2次側電気配線配管無,底樋ゲート			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 小形水門設備 6) 原動機出力: 0.000kW 7) 形式区分: 2次側電気配線配管無			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	8) 据付材料費率(X): 3.000% 9) 工種区分の名称: 底樋ゲート 10) 据付材料費対象金額小計(円):					
	据付材料費	0.030	式			

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事（施設機械）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 48号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,2次側電気配線配管無,緊急放流ゲート			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分: 小形水門設備 6) 原動機出力: 0.000kW 7) 形式区分: 2次側電気配線配管無			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	8) 据付材料費率(X): 3.000% 9) 工種区分の名称: 緊急放流ゲート					
	10) 据付材料費対象金額小計(円):					
	据付材料費	0.030	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 49号 ***					
	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, スクリーン, 56.5			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 設備区分: スクリーン 2) 適用範囲(ton/基): 0.2 ≤ x ≤ 5.0			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3) その他の据付工数(人/ton): 0.00 4) 据付基数: 1 基 5) 据付数による補正係数(Kn): 1.00					
	6) 鋼製付属設備名称: スクリーン 7) 据付対象質量(kg/基): 56.500					
	据付工 80%		人			
	普通作業員 20%		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単一 50号 ***					
	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 歩廊, 0.5 ≤ x ≤ 10.0, 0.00, 1 基, 1.00, 操作台, 91			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 設備区分: 歩廊 2) 適用範囲(ton/基): 0.5 ≤ x ≤ 10.0 3) その他の据付工数(人/ton): 0.00			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4) 据付基数: 1 基 5) 据付数による補正係数(Kn): 1.00 6) 鋼製付属設備名称: 操作台					
	7) 据付対象質量(kg/基): 91.000					
	据付工 80%		人			
	普通作業員 20%		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単一 51号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円):			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 52号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円):			週休: 補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 53号 ***					

SK009023

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区
工事名	令和8年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事（施設機械）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-MN 400A		kg			割増等を含まない
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-MN 200A		kg			割増等を含まない
	ショートエルボ PY400 400A, 90°		個			割増等を含まない
	ショートエルボ SGP 50A, 45°		個			割増等を含まない
	ショートエルボ SGP 50A, 90°		個			割増等を含まない
	ロングエルボ SGP 50A, 180°		個			割増等を含まない
	フランジ SS400 JIS5K, 50A		枚			割増等を含まない
	ガスケット CR JIS5K, 50A		枚			割増等を含まない
	緊急放流管パッキン CR 520×520×t3		枚			割増等を含まない
	オールアンカー SS400 C-1210		本			割増等を含まない
	補助材料費		式			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9mm		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12mm		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ14mm		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm		kg			割増等を含まない
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm×6mm		kg			割増等を含まない
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×30mm		kg			割増等を含まない
	ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）		m ²			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 PL-19		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 PL-38		kg			割増等を含まない
	六角ボルト SUS304 M16×40L (N, PW, SW)		本			割増等を含まない
	六角穴付ボルト SUS304 M12×45L (N, SW)		本			割増等を含まない
	止めねじ SUS304 M10×12L		本			割増等を含まない
	座金 SUS304 φ48×t3		本			割増等を含まない
	割ピン SUS304 φ6.3×40		本			割増等を含まない
	スピンドル SUS304 RB50, L=1, 400		本			割増等を含まない
	開閉機ベース SUS304 PL-20		基			割増等を含まない
	ストッパー SUS304 RB80		個			割増等を含まない
	開閉機		台			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ20mm		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ25mm		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ38mm		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 PL-8		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ16mm		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 PL-25		kg			割増等を含まない
	六角ボルト SUS304 M10×30L (PW, SW)		本			割増等を含まない
	平金座 SUS304 M20		本			割増等を含まない
	スプリングピン SUS304 φ10×70L		本			割増等を含まない
	割ピン SUS304 φ4×35L		本			割増等を含まない
	アンカーボルト SUS304 M12×190L		本			割増等を含まない
	ケミカルアンカー SUS304 M12		本			割増等を含まない

SK009023

SK009023 (46/ 50)

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	燃料類					
	軽油 バトロ-#給油	349.000	L			単A
	合 計					
	フランジ SS400 JIS5K, 50A	1.000	枚			単A
	ガスケット CR JIS5K, 50A	1.000	枚			単A
	緊急放流管パッキン CR 520×520×t3	1.000	枚			単A
	オールアンカー SS400 C-1210	4.000	本			単A
	補助材料費	1.000	式			単A
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	20.800	m ²			単A
	六角ボルト SUS304 M16×40L(N, PW, SW)	4.000	本			単A
	六角穴付ボルト SUS304 M12×45L(N, SW)	4.000	本			単A
	止めねじ SUS304 M10×12L	4.000	本			単A
	座金 SUS304 φ48×t3	2.000	本			単A
	割ピン SUS304 φ6.3×40	2.000	本			単A
	スピンドル SUS304 RB50, L=1,400	1.000	本			単A
	開閉機ベース SUS304 PL-20	1.000	基			単A
	ストッパ SUS304 RB80	2.000	個			単A
	開閉機	1.000	台			単A
	六角ボルト SUS304 M10×30L(PW, SW)	12.000	本			単A
	平金座 SUS304 M20	4.000	本			単A
	スプリングピン SUS304 φ10×70L	4.000	本			単A
	割ピン SUS304 φ4×35L	4.000	本			単A
	アンカーボルト SUS304 M12×190L	4.000	本			単A
	ケミカルアンカー SUS304 M12	8.000	本			単A
	スピンドル SUS304 RB40, L=3,000	1.000	本			単A
	中間ロット SUS304 RB40, L=3,300	1.000	本			単A
	中間ロット SUS304 RB40, L=4,000	1.000	本			単A
	継手 SUS304 RB70	2.000	個			単A
	開閉機 BA-04P	1.000	台			単A
	ガイドローラー φ40用	5.000	個			単A
	六角ボルト SUS304 M8×25L(SW)	8.000	本			単A
	アンカーボルト SUS304 M12×140L	4.000	本			単A
	六角ボルト SUS304 M16×50L(N, PW, SW)	4.000	本			単A
	補助材料費 斜樋管	1.000	式			単A
	小 計					
	一般構造用圧延鋼板					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 幅1000mm～2000mm	5.300	kg			単A
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 幅1500mm～1829mm	29.400	kg			単A
	小 計					
	一般構造用形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm	7.400	kg			単A

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm	29.800	kg			単A
	小 計					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm	100.800	kg			単A
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9mm	39.900	kg			単A
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12mm	57.200	kg			単A
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ14mm	0.800	kg			単A
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm	1.400	kg			単A
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ20mm	161.100	kg			単A
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ25mm	1.000	kg			単A
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ38mm	4.200	kg			単A
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm	5.300	kg			単A
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ16mm	0.400	kg			単A
	ステンレス鋼管 SUS304TP 25A, sch20s	7.000	kg			単A
	ステンレス鋼管 SUS304TP 32A, sch20s	14.200	kg			単A
	小 計					
	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	2.000	kg			単A
	ステンレス形鋼					
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=100mm	23.900	kg			単A
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm×6mm	125.000	kg			単A
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm	59.200	kg			単A
	小 計					
	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	34.300	kg			単A
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	3.500	kg			単A
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×30mm	2.000	kg			単A
	ステンレス平鋼 SUS304 4mm×50mm	2.400	kg			単A
	ステンレス縞鋼板 SUS304 chPL-6	34.100	kg			単A
	小 計					
	非鉄金属					
	青銅铸件 CAC403 PL-19	1.200	kg			単A
	青銅铸件 CAC403 PL-38	2.400	kg			単A
	青銅铸件 CAC403 PL-8	3.700	kg			単A
	青銅铸件 CAC403 PL-25	1.100	kg			単A
	小 計					
	炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし） 40A～125A	23.000	kg			単A
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-MN 400A	574.500	kg			単A
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-MN 200A	132.600	kg			単A
	ショートエルボ PY400 400A, 90°	1.000	個			単A
	ショートエルボ SGP 50A, 45°	1.000	個			単A
	ショートエルボ SGP 50A, 90°	1.000	個			単A

事業名	農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区				
工事名	令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ロングエルボ SGP 50A, 180°	1.000	個			単A
	小 計					
	スクラップ					
	スクラップ ヘビーH1	802.000	kg			単A
	スクラップ ステンレス新断	679.700	kg			単A
	小 計					
	水密ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	0.700	kg			単A
	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)	2.500	kg			単A
	小 計					
	塗装関係					
	ケレン材料 (ショット)	16.140	kg			単A
	ジンクリッチプライマー 有機系	5.380	kg			単A
	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用 (赤さび色、グレー、大気部用)	26.900	kg			単A
	変性エポキシ樹脂塗料 中・上塗用 (淡彩色、大気部用)	13.450	kg			単A
	シンナー ジンクリッチプライマー用 [有機]	0.484	kg			単A
	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	3.632	kg			単A
	小 計					
	旅費・宿泊費					
	輸送費	2.000	式			単A
	据付間接費	0.800	式			単A
	据付間接費	0.800	式			単A
	据付間接費	0.800	式			単A
	据付間接費	0.800	式			単A
	据付間接費	0.800	式			単A
	間接労務費	0.600	式			単A
	間接労務費	0.600	式			単A
	間接労務費	0.600	式			単A
	間接労務費	0.600	式			単A
	間接労務費	0.600	式			単A
	間接労務費	0.600	式			単A
	間接労務費	0.600	式			単A
	間接労務費	0.600	式			単A
	間接労務費	0.600	式			単A
	間接労務費	0.600	式			単A
	工場管理費	0.250	式			単A
	工場管理費	0.250	式			単A
	工場管理費	0.250	式			単A
	工場管理費	0.250	式			単A
	工場管理費	0.250	式			単A
	工場管理費	0.250	式			単A
	工場管理費	0.250	式			単A
	工場管理費	0.250	式			単A
	工場管理費	0.250	式			単A
	工場管理費	0.250	式			単A
	工場管理費	0.250	式			単A
	工場管理費	0.250	式			単A
	工場管理費	0.250	式			単A

SK009023